

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเอนียง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ สนามกีฬา ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ทางเดินภายในสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนเพิ่มเติม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าดว โคม ระบบน้ำภายในสวน และ งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

เป็นเงิน 30,005,791.44 บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ (ก)	จำนวน	๖๒	แผ่น
๖.๒ แบบ ปร.๔ (ข)	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๓ แบบ ปร.๔ (พ)	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๔ แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๕ แบบ ปร.๕ (ข)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๖ แบบ ปร.๕ (พ)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๗ แบบ ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง

๑. นายมนัสพี เดชะ

ประธานคณะกรรมการ

๒. นายศราวุธ แสนขัติ

กรรมการ - ๑ -

๓. นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา

กรรมการ

๔. ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล

กรรมการ

๕. นายคมกริช สุรภักดี

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานโครงการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข. 14/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	28,594,308.99	
2	งานครุภัณฑ์	656,482.45	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	755,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (รวมค่ากลาง)	30,005,791.44	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00	
สรุป	(สามสิบล้านห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)		

(ลงชื่อ).....

(นายมนัสดี เดชะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... -คว-

(นายศราวุธ แสนขัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ ดึงค์ษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายคมกริช สุรภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข. 14/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 62 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	23,518,924.98	1.2158	28,594,308.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
รวมค่างานอาคาร				28,594,308.99	

(ลงชื่อ).....

(นายมนัสพี เดชะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... -ลา-

(นายศราวุธ แสนขัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายคมกริช สุรภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข. 14/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Vat 7%	ค่างานสุทธิ	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	613,535.00	1.07	656,482.45	
รวมค่างานครุภัณฑ์				656,482.45	

(ลงชื่อ).....

(นายมนัสดี เดชะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....-ลา-

(นายศราวุธ แสนขัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายคมกริช สุรภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช. 14/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Vat 7%	ค่างานใช้จ่ายพิเศษ	หมายเหตุ
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	755,000.00		755,000.00	
	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				
รวมค่างานใช้จ่ายพิเศษ				755,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นายมนัสพี เดชะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... - ค -

(นายศราวุธ แสนขัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายคมกริช สุรภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานภูมิทัศน์โซน A								
1.1	งานภูมิทัศน์และระบบโซน A	1.00	งาน		2,225,286.01		654,902.56	2,880,188.57	
1.2	งานฐานประติมากรรม	1.00	งาน		24,739.37		5,353.20	30,092.57	
2	งานภูมิทัศน์โซน B								
2.1	งานภูมิทัศน์และระบบโซน B	1.00	งาน		2,008,410.63		817,739.12	2,826,149.75	
3	งานภูมิทัศน์โซน C								
3.1	งานภูมิทัศน์และระบบโซน C	1.00	งาน		2,203,095.77		561,355.20	2,764,450.97	
3.2	งานฐานประติมากรรม	1.00	งาน		24,731.37		5,345.28	30,076.65	
4	งานภูมิทัศน์โซน D								
4.1	งานภูมิทัศน์และระบบโซน D	1.00	งาน		2,864,464.00		835,286.96	3,699,750.96	
4.2	งานฐานประติมากรรม	1.00	งาน		24,739.37		5,353.20	30,092.57	
4.3	งานสนามฟุตบอล	1.00	งาน		710,705.51		208,552.72	919,258.23	
4.4	งานลานสเก็ตบอร์ด	1.00	งาน		550,595.10		385,368.10	935,963.20	
4.5	งานสนามบาสเก็ตบอล	1.00	งาน		513,411.62		33,599.09	547,010.71	
4.6	งานสนามตะกร้อ	1.00	งาน		368,899.51		65,501.53	434,401.04	
4.7	งานสนามแบดมินตัน	1.00	งาน		349,772.54		54,512.09	404,284.63	
	ยอดยกไป				11,868,850.80		3,632,869.05	15,501,719.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				11,868,850.80		3,632,869.05	15,501,719.85	
5	งานปรับปรุงก่อสร้างอาคาร								
5.1	งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	2.00	หลัง		1,636,236.30		346,296.24	1,982,532.54	
5.2	งานปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่	1.00	งาน		188,683.30		70,067.30	258,750.60	
5.3	งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเดิม	1.00	งาน		280,341.15		67,826.00	348,167.15	
5.4	งานปรับปรุงศาลาเดิม	1.00	งาน		228,521.08		64,627.47	302,053.87	
6	งานภูมิทัศน์ต้นไม้	1.00	งาน		2,610,985.00		1,982,230.00	4,593,215.00	
7	งานเดินระบบกล้องวงจรปิดในสวน								
	กล้องวงจรปิดเครือข่ายภายนอกสำนักงานตามมาตรฐาน ICT.	32.00	ชุด	5,046.73	161,495.33			161,495.33	
	อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย 8 ช่องตามมาตรฐาน ICT.	4.00	ชุด	20,560.75	82,242.99			82,242.99	
	ตัวกระจายสัญญาณขนาด 8 พอร์ต ตามมาตรฐาน ICT.	4.00	ชุด	7,757.01	31,028.04			31,028.04	
	จอมอนิเตอร์ LED ขนาด 50 นิ้ว Smart TV ตามมาตรฐาน ICT.	2.00	ชุด	14,392.52	28,785.05			28,785.05	
	สายไฟเบอร์ออฟติก+สายไฟ NYY 2*2.5 mm.เดินท่อ PE ฝังดิน	2,000.00	ม.	70.09	140,186.92			140,186.92	
	ค่าแรงติดตั้งกล้องและเดินระบบสัญญาณ (คิด 20%ของวัสดุ)	1.00	งาน			88,747.66	88,747.66	88,747.66	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด				17,257,355.94		6,252,663.72	23,518,924.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนซิติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์	1.00	งาน		613,535.00		-	613,535.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เป็นเงิน				613,535.00		-	613,535.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	ถังเก็บน้ำวางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ท้องน้ำใหม่	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	รวมค่าแรง
2	ถังเก็บน้ำวางบนดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร งานสวน	6.00	ชุด	17,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	รวมค่าแรง
3	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ขนาด 150 วัตต์ ท้องน้ำใหม่+ศาลา	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
4	ปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 2HP. 220V. ท่อ 2"แรงดัน 500 ลิตร/นาที่	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รวมค่าแรง
5	ปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 3HP. 380V. ท่อ 3"แรงดัน 1000 ลิตร/นาที่	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
6	ปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 5HP. 380V. ท่อ 3"แรงดัน 1200 ลิตร/นาที่	2.00	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	รวมค่าแรง
7	ป้ายสัญลักษณ์ท้องน้ำแผ่นอคริลิค ทน 5 มม. ตัวขาวบนพื้นน้ำเงิน	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าแรง
8	ถังน้ำดิบขัดสำเร็จรูป ขนาด ๑.๓5x๑.5๐x๑.3๐ ม.พร้อมชั้นเก็บน้ำ	12.00	ชุด	650.00	7,800.00	-	-	7,800.00	รวมค่าแรง
9	ประติมากรรมกลางแจ้งโลหะ/ไม้/ปูน ขนาดประมาณ 1.00x1.50 ม.	3.00	ชุด	100,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	รวมค่าแรง
10	ป้ายสัญลักษณ์และป้ายจราจรลู่วิ่งขนาด 45 ซม.หนา 2 มม.	30.00	ชุด	800.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
11	ป้ายโครงการแผ่นทองเหลือง 30x40 ซม.หนา 2 มม.ยิงเลเซอร์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง
12	เสาฟุตซอลเหล็กกลมมาตรฐานพร้อมตาข่าย	1.00	คู่	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	รวมค่าแรง
13	เสาตะกร้อเหล็กกลมพร้อมตาข่ายชนิดมีเฟืองและล้อยาง	1.00	คู่	14,245.00	14,245.00	-	-	14,245.00	รวมค่าแรง
14	เสาเบดมินตันเหล็กกลมพร้อมตาข่ายชนิดมีเฟืองและล้อยาง	2.00	คู่	14,245.00	28,490.00	-	-	28,490.00	รวมค่าแรง
15	ตาข่ายตะกร้อลอดห่วงพร้อมเชือกและเฟือง	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานครุภัณฑ์				613,535.00		-	613,535.00	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติวงษ์ฯ, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล, นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติวงค์ษา, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล, นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น								
1	รถบรรทุกติดเครน 5 ตัน ติดตั้งเสาไฟฟ้า ถังบำบัด อุปกรณ์กีฬา	30	วัน	4,500.00	135,000.00	-	-	135,000.00	รวมค่าขนย้าย
2	รถเครน 10 ตัน ย้ายเครื่องเล่น ติดตั้งดวงโคมไฟสูง	30	วัน	5,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	รวมค่าขนย้าย
3	รถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายเศษวัสดุทิ้งหรือเก็บ	200	เที่ยว	500.00	100,000.00	-	-	100,000.00	รวมค่าขนย้าย
4	รถแบคโฮ PC120 งานขุดดิน ปรับดินหน้างาน	60	วัน	6,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	รวมค่าขนย้าย
5	นั่งร้าน งานปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำเดิม ป้ายโครงการเดิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าขนย้าย
	รวม				755,000.00		-	755,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติวงศาฯ, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล, นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		-		125,526.00	125,526.00	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		712,917.66		124,463.28	837,380.94	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		763,390.28		219,166.20	982,556.48	
4	งานสี	1.00	งาน		41,199.90		23,868.60	65,068.50	
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม	1.00	งาน		531,220.00		115,320.00	646,540.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		40,923.00		20,875.00	61,798.00	
7	งานม้านั่งหินขัดโซน A	1.00	งาน		135,635.17		25,683.48	161,318.65	
	รวมงานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน A เป็นเงิน				2,225,286.01		654,902.56	2,880,188.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อถอนรั้วก่ออิฐเต็มแผ่นพร้อมขนทิ้ง	30.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00	
1.2	งานรื้อบล็อกทางเท้าเดิม พร้อมขนเก็บ	1,550.00	ตร.ม.	-	-	40.00	62,000.00	62,000.00	
1.3	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	3,086.30	ม.	-	-	20.00	61,726.00	61,726.00	
	รวมงานเตรียมการ				-		125,526.00	125,526.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานรื้อชั้นดินเดิมแล้วตอัดใหม่	3,086.30	ตร.ม.	10.94	33,764.12	-	-	33,764.12	รวมเครื่องจักร
2.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	154.32	ลบ.ม	280.37	43,266.70	99.00	15,277.68	58,544.38	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc เทพื้นหนา 10 ซม.	224.50	ลบ.ม	1,850.47	415,430.52	306.00	68,697.00	484,127.52	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยาง (คิด 80% ของค่าแรง)	176.00	ตร.ม	614.30	108,116.80	-	-	108,116.80	
2.5	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	52.80	ตร.ม	467.29	24,672.91	-	-	24,672.91	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ คิด 100%	220.00	ตร.ม.	-	-	133.00	29,260.00	29,260.00	
2.7	ตะปู	44.00	กก.	39.25	1,727.00	-	-	1,727.00	
2.8	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 ม.	180.00	ม.	46.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
2.9	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	160.00	ม.	25.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2.10	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	2,245.72	ตร.ม	32.80	73,659.62	5.00	11,228.60	84,888.22	
	รวมงานโครงสร้าง				712,917.66		124,463.28	837,380.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น ผนัง								
3.1	พ1-พื้นปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	585.00	ตร.ม	228.63	133,748.55	-	-	133,748.55	รวมเครื่องจักร
3.2	งานพื้นทางหินคลุกหนา 10 ซม.	58.50	ลบ.ม.	433.28	25,346.88	-	-	25,346.88	รวมเครื่องจักร
3.3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิคัต	585.00	ตร.ม	32.41	18,959.85	-	-	18,959.85	รวมเครื่องจักร
3.4	พ2-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 9_Santa Fe สีเทา W1221	211.00	ตร.ม	162.00	34,182.00	87.00	18,357.00	52,539.00	
3.5	พ3-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 48_Skin caesar สีเทาเข้ม W2906	250.80	ตร.ม	162.00	40,629.60	87.00	21,819.60	62,449.20	
3.6	พ4-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 20_Ashlar cut stone สีเทา W1221	1,704.46	ตร.ม	162.00	276,122.52	87.00	148,288.02	424,410.54	
3.7	พ6-บล็อกปูพื้นเดิม นำมาปูใหม่ ทาสีอะคริลิกผิวหน้า 2 รอบ	255.58	ตร.ม	36.00	9,200.88	108.00	27,602.64	36,803.52	
3.8	พ8-พื้นผิวขัดหยาบ/ปาดเรียบ	79.46	ตร.ม	-	-	30.00	2,383.80	2,383.80	
3.9	ค่าแรงบ่มพื้นคอนกรีต (7-14 วัน)	79.46	ตร.ม.	-	-	9.00	715.14	715.14	
3.10	แท่นก๊อกสนาม ก่ออิฐฉาบปูน ทำผิวขัดมัน	8.00	จุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	รวมค่าแรง
3.11	รั้วผนังก่ออิฐสองชั้นทำลวดลายปูนปั้นเลียนแบบรั้วเดิมรวมโซน B	100.00	เมตร	2,100.00	210,000.00	-	-	210,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงาน พื้น ผนัง				763,390.28		219,166.20	982,556.48	
4	งานสี								
4.1	สีน้ำอะคริลิกถึงเงาชนิดเช็ดล้างได้ ทาผนังและรั้ว	385.50	ตร.ม	65.00	25,057.50	34.00	13,107.00	38,164.50	รวมสีรองพื้น
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว ทารั้วเหล็ก	283.20	ตร.ม	57.00	16,142.40	38.00	10,761.60	26,904.00	
	รวมงานสี				41,199.90		23,868.60	65,068.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
5.1	งานรื้อระบบไฟฟ้าดวงโคมสนามเดิมพร้อมขนเก็บ	10.00	ตัน	-	-	2,000.00	20,000.00	20,000.00	รวมรดยก
5.2	ตู้ควบคุมไฟ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	
5.3	ตู้ไฟฟ้า Outdoor electrical outlet	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	3,000.00	15,000.00	75,000.00	
5.4	เสาไฟสูง 3.00 ม. โคมไฟ LED	10.00	ชุด	24,500.00	245,000.00	6,125.00	61,250.00	306,250.00	
5.5	เสาไฟสูง 6.00 ม. โคมไฟ LED	5.00	ชุด	29,000.00	145,000.00	7,250.00	36,250.00	181,250.00	
5.6	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมบล็อก	4.00	ชุด	80.00	320.00	80.00	320.00	640.00	
5.7	งานซ่อมโคมไฟสูงของเดิมที่ชำรุดพร้อมเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าแรง
5.8	งานเดินสายไฟทั้งหมด	22.00	จุด	2,700.00	59,400.00	-	-	59,400.00	รวมเครื่องจักร
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				531,220.00		115,320.00	646,540.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล								
6.1	Host Bib (ก๊อกน้ำ) สายยาง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	8.00	จุด	2,120.00	16,960.00	150.00	1,200.00	18,160.00	
6.2	WO HDPE 63 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	105.00	ม.	130.00	13,650.00	100.00	10,500.00	24,150.00	
6.3	WO HDPE 50 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	95.00	ม.	90.00	8,550.00	75.00	7,125.00	15,675.00	
6.4	WO HDPE 32 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	41.00	ม.	43.00	1,763.00	50.00	2,050.00	3,813.00	
	รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล				40,923.00		20,875.00	61,798.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานม้านั่งหินขัดโซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		1,115.00		4,062.58	5,177.58	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		80,006.77		16,537.07	96,543.85	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		54,513.39		5,083.83	59,597.22	
	รวมงานม้านั่งหินขัดโซน A เป็นเงิน				135,635.17		25,683.48	161,318.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานม้านั่งหินขัดโซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จรรุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	74.33	ตร.ม	-	-	20.00	1,486.60	1,486.60	
1.2	งานดินขุด - ถมดินกลับ	14.87	ลบ.ม	-	-	99.00	1,472.13	1,472.13	
1.3	ดินถมปรับระดับ	11.15	ลบ.ม	100.00	1,115.00	99.00	1,103.85	2,218.85	
	รวมงานเตรียมการ				1,115.00		4,062.58	5,177.58	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	18.58	ลบ.ม	1,850.47	34,381.73	391.00	7,264.78	41,646.51	
2.2	คอนกรีตหยาบ	9.29	ลบ.ม	1,738.32	16,148.99	398.00	3,697.42	19,846.41	
2.3	ทรายรองพื้น	3.72	ลบ.ม	280.37	1,042.98	99.00	368.28	1,411.26	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	24.00	ตร.ม	614.30	14,743.20	-	-	14,743.20	
2.5	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	7.20	ตร.ม	467.29	3,364.49	-	-	3,364.49	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
2.7	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	296.73	กก.	26.76	7,939.60	4.10	1,216.59	9,156.20	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	74.18	กก.	31.78	2,357.52	-	-	2,357.52	
2.9	ตะปู	0.72	กก.	39.25	28.26	-	-	28.26	
	รวมงานโครงสร้าง				80,006.77		16,537.07	96,543.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานม้านั่งหินขัดโซน A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสทิ์ เดชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา, ว่าที่ รต.จรรยาภาส หนองมูล, นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	3,377.43	ตร.ม.	-	-	20.00	67,548.60	67,548.60	
1.2	งานรื้อบล็อกทางเท้าเดิมพร้อมขนเก็บ	2,285.00	ตร.ม.	-	-	30.00	68,550.00	68,550.00	
1.3	งานรื้อระบบท่อเหล็ก/ท่อ PE รัดน้ำสวนเดิมพร้อมขนเก็บ	200.00	ม.	-	-	50.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงานเตรียมการ				-		146,098.60	146,098.60	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานรื้อชั้นทางเดินเดิมแล้วดัดใหม่	3,377.43	ตร.ม.	10.94	36,949.08	-	-	36,949.08	รวมเครื่องจักร
2.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	126.67	ลบ.ม	280.37	35,514.47	99.00	12,540.33	48,054.80	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc เทพื้นหนา 10 ซม.	112.85	ลบ.ม	1,850.47	208,825.54	306.00	34,532.10	243,357.64	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไมไ่ส (คิด 80% ของค่าแรง)	57.00	ตร.ม	614.30	35,015.10	-	-	35,015.10	
2.5	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	17.10	ตร.ม	467.29	7,990.66	-	-	7,990.66	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	71.25	ตร.ม.	-	-	133.00	9,476.25	9,476.25	
2.7	ตะปู	14.25	กก.	39.25	559.31	-	-	559.31	
2.8	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	177.00	ม.	46.00	8,142.00	-	-	8,142.00	
2.9	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	230.00	ม.	25.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
2.10	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	1,128.53	ตร.ม	32.80	37,015.78	5.00	5,642.65	42,658.43	
	รวมงานโครงสร้าง				375,761.95		62,191.33	437,953.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังศา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น ผนัง								
3.1	พ1-พื้นปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	844.10	ตร.ม	228.63	192,986.58	-	-	192,986.58	รวมเครื่องจักร
3.2	งานพื้นทางหินคลุกหนา 10 ซม.	84.40	ลบ.ม.	433.28	36,568.83	-	-	36,568.83	รวมเครื่องจักร
3.3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	844.10	ตร.ม	32.41	27,357.28	-	-	27,357.28	รวมเครื่องจักร
3.4	พ4-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 20_Ashlar cut stone สีเทา W1221	540.00	ตร.ม	162.00	87,480.00	87.00	46,980.00	134,460.00	
3.5	พ5-พื้นปรับระดับหนา 2-3 ซม.ผิวขัดมัน (ไม่รวมสนามสเก็ตบอร์ด)	129.00	ตร.ม	70.00	9,030.00	80.00	10,320.00	19,350.00	
3.6	พ6-บล็อกปูพื้นเดิม นำมาปูใหม่ ทาสีอะคริลิกทับหน้า 2 รอบ	1,404.80	ตร.ม	36.00	50,572.80	108.00	151,718.40	202,291.20	
3.8	พ8-พื้นผิวขัดหยาบ/ปาดเรียบ	459.53	ตร.ม	-	-	30.00	13,785.90	13,785.90	
3.9	ค่าแรงบ่มพื้นคอนกรีต (7-14 วัน)	459.53	ตร.ม.	-	-	9.00	4,135.77	4,135.77	
3.9	แท่นก๊อกสนาม ก่ออิฐฉาบปูน ทำผิวขัดมัน	7.00	จุด	1,900.00	13,300.00		-	13,300.00	รวมค่าแรง
3.10	งานรั้วเหล็กกลม ศก. 4"x2.3 มม.เสา คสล. ทุกระยะ 3 ม.	78.00	ม.	750.00	58,500.00	-	-	58,500.00	รวมค่าแรง
3.11	งานซ่อมแซมเวที , ป้ายฝ่าย , อาคารปั้มน้ำ , เครื่องออกกำลังกาย	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงาน พื้น ผนัง				555,795.50		226,940.07	782,735.57	
4	งานสี								
4.1	สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนังรั้ว	295.50	ตร.ม	65.00	19,207.50	34.00	10,047.00	29,254.50	รวมสีรองพื้น
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารั้วเหล็ก	288.00	ตร.ม	57.00	16,416.00	38.00	10,944.00	27,360.00	
	รวมงานสี				35,623.50		20,991.00	56,614.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
5.1	งานรื้อระบบไฟฟ้าดวงโคมสนามเดิมพร้อมขนเก็บ	26.00	ตัน	-	-	2,000.00	52,000.00	52,000.00	
5.2	ตู้ควบคุมไฟ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	
5.3	ตู้ไฟฟ้า Outdoor electrical outlet	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	3,000.00	6,000.00	30,000.00	
5.4	เสาไฟสูง 3.00 ม. โคมไฟ LED	20.00	ชุด	24,500.00	490,000.00	6,125.00	122,500.00	612,500.00	
5.5	เสาไฟสูง 6.00 ม. โคมไฟ LED	8.00	ชุด	29,000.00	232,000.00	7,250.00	58,000.00	290,000.00	
5.6	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมบล็อกล็อก	3.00	ชุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	
5.7	งานซ่อมโคมไฟสนามของเดิม	16.00	ชุด			5,000.00	80,000.00	80,000.00	
5.8	งานเดินสายไฟทั้งหมด	46.00	จุด	2,700.00	124,200.00	-	-	124,200.00	รวมเครื่องจักร
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				876,940.00		321,240.00	1,198,180.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล								
6.1	Host Bib (ก๊อกน้ำ) สายยาง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	7.00	จุด	2,120.00	14,840.00	150.00	1,050.00	15,890.00	
6.2	WO HDPE 63 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	150.00	ม.	130.00	19,500.00	100.00	15,000.00	34,500.00	
6.3	WO HDPE 50 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	70.00	ม.	90.00	6,300.00	75.00	5,250.00	11,550.00	
6.4	WO HDPE 32 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	60.00	ม.	43.00	2,580.00	50.00	3,000.00	5,580.00	
	รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล				43,220.00		24,300.00	67,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		208.00		474.84	682.84	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		21,254.40		4,288.41	25,542.82	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		3,276.96		589.95	3,866.91	
	รวมงานฐานประติมากรรมเป็นเงิน				24,739.37		5,353.20	30,092.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	3.15	ตร.ม	-	-	20.00	63.00	63.00	
1.2	งานดินขุด - ถมดินกลับ	2.08	ลบ.ม	-	-	99.00	205.92	205.92	
1.3	ดินถมปรับระดับ	2.08	ลบ.ม	100.00	208.00	99.00	205.92	413.92	
	รวมงานเตรียมการ				208.00		474.84	682.84	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.22	ลบ.ม	1,850.47	4,108.04	391.00	868.02	4,976.06	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3.12	ลบ.ม	1,738.32	5,423.56	398.00	1,241.76	6,665.32	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม	280.37	44.86	99.00	15.84	60.70	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	9.60	ตร.ม	614.30	5,897.28	-	-	5,897.28	
2.5	ไม้เคร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	2.88	ตร.ม	467.29	1,345.80	-	-	1,345.80	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
2.7	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	29.40	กก.	27.27	801.65	4.10	120.54	922.19	
2.8	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	18.68	กก.	26.76	499.82	4.10	76.59	576.41	
2.9	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	112.02	กก.	25.61	2,868.61	3.30	369.67	3,238.27	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	31.78	76.27	-	-	76.27	
2.11	ตะปู	4.80	กก.	39.25	188.52	-	-	188.52	
	รวมงานโครงสร้าง				21,254.40		4,288.41	25,542.82	

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		675.00		2,754.75	3,429.75	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		42,589.73		9,119.37	51,709.10	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		77,804.96		4,104.00	81,908.96	
	รวมงานม้านั่งหินขัดโซน B เป็นเงิน				121,069.69		15,978.12	137,047.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานม้านั่งหินขัดโซน B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	37.50	ตร.ม	-	-	20.00	750.00	750.00	
1.2	งานดินขุด - ถมดินกลับ	13.50	ลบ.ม	-	-	99.00	1,336.50	1,336.50	
1.3	ดินถมปรับระดับ	6.75	ลบ.ม	100.00	675.00	99.00	668.25	1,343.25	
	รวมงานเตรียมการ				675.00		2,754.75	3,429.75	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.60	ลบ.ม	1,850.47	6,661.69	391.00	1,407.60	8,069.29	
2.2	คอนกรีตหยาบ	1.80	ลบ.ม	1,738.32	3,128.98	398.00	716.40	3,845.38	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.20	ลบ.ม	280.37	336.44	99.00	118.80	455.24	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	39.00	ตร.ม	614.30	23,957.70	-	-	23,957.70	
2.5	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	11.70	ตร.ม	467.29	5,467.29	-	-	5,467.29	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	48.75	ตร.ม.	-	-	133.00	6,483.75	6,483.75	
2.7	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	95.81	กก.	26.76	2,563.59	4.10	392.82	2,956.41	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	2.87	กก.	31.78	91.35	-	-	91.35	
2.9	ตะปู	9.75	กก.	39.25	382.69	-	-	382.69	
	รวมงานโครงสร้าง				42,589.73		9,119.37	51,709.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน C

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		-		161,018.20	161,018.20	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		133,688.63		23,454.00	157,142.63	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		1,105,392.14		42,840.00	1,148,232.14	
4	งานสี	1.00	งาน		82,180.00		23,008.00	105,188.00	
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม	1.00	งาน		806,960.00		254,285.00	1,061,245.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		74,875.00		56,750.00	131,625.00	
	รวมงานพื้นทางเดิน ไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาลโซน C เป็นเงิน				2,203,095.77		561,355.20	2,764,450.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน C

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อป้าย คสล. สถานีออกกำลังกายพร้อมชนทั้ง	10.00	จุด	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานรื้อบล็อกทางเท้าเดิมพร้อมชนเก็บ	2,630.00	ตร.ม.	-	-	40.00	105,200.00	105,200.00	
1.3	งานรื้อถอนชุดม้านั่งอิฐประสานพร้อมชนทั้ง	4.00	ชุด	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
1.4	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	2,440.91	ตร.ม.	-	-	20.00	48,818.20	48,818.20	
	รวมงานเตรียมการ				-		161,018.20	161,018.20	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc เทพื้นหนา 10 ซม.	48.00	ลบ.ม	1,850.47	88,822.56	306.00	14,688.00	103,510.56	
2.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	24.00	ลบ.ม	280.37	6,728.88	99.00	2,376.00	9,104.88	
2.3	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	24.00	ตร.ม	614.30	14,743.20	-	-	14,743.20	
2.4	ไม้คร่าว ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	7.20	ตร.ม	467.29	3,364.49	-	-	3,364.49	
2.5	ค่าแรงเข้าแบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
2.6	ตะปู	6.00	กก.	39.25	235.50	-	-	235.50	
2.7	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	50.00	ม.	46.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
2.8	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	70.00	ม.	25.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
2.9	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	480.00	ตร.ม	32.80	15,744.00	5.00	2,400.00	18,144.00	
	รวมงานโครงสร้าง				133,688.63		23,454.00	157,142.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน C

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฏฐ์ เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จารุภาส ทุมมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น ผนัง								
3.1	งานรื้อชั้นทางเดินเดิมแล้วบดอัดใหม่	2,440.91	ตร.ม.	10.94	26,703.56	-	-	26,703.56	รวมเครื่องจักร
3.2	พ1-พื้นปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	1,960.91	ตร.ม.	228.63	448,322.85	-	-	448,322.85	รวมเครื่องจักร
3.3	งานพื้นทางหินคลุกหนา 10 ซม.	196.00	ลบ.ม.	433.28	84,922.88	-	-	84,922.88	รวมเครื่องจักร
3.4	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ต	1,960.91	ตร.ม.	228.63	448,322.85	-	-	448,322.85	รวมเครื่องจักร
3.5	พ2-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 9_Santa Fe สีเทา W1221	480.00	ตร.ม.	162.00	77,760.00	87.00	41,760.00	119,520.00	
3.6	พ6-บล็อกปูพื้นเดิม นำมาปูใหม่ ทาสีอะคริลิกทับหน้า 2 รอบ	10.00	ตร.ม.	36.00	360.00	108.00	1,080.00	1,440.00	
3.7	แท่นกioskสนาม ก่ออิฐฉาบปูน ทำผิวขัดมัน	10.00	จุด	1,900.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	รวมงาน พื้น ผนัง				1,105,392.14		42,840.00	1,148,232.14	
4	งานสี								
4.1	สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนังและรั้ว	62.00	ตร.ม.	65.00	4,030.00	34.00	2,108.00	6,138.00	
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทาสีเหล็กและราวกันตก	550.00	ตร.ม.	57.00	31,350.00	38.00	20,900.00	52,250.00	
4.3	งานตีเส้นจราจร และ สัญลักษณ์จราจร สีเทอร์โมพลาสติก	180.00	ตร.ม.	260.00	46,800.00	-	-	46,800.00	รวมค่าแรง
	รวมงานสี				82,180.00		23,008.00	105,188.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบพื้นที่โซน C

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
5.1	งานรื้อระบบไฟฟ้าดวงโคมสนามเดิมพร้อมขนเก็บ	36.00	ตัน	-	-	2,000.00	72,000.00	72,000.00	รวมรดยก
5.2	เสาไฟสูง 3.00 ม. โคมไฟ LED	25.00	ชุด	24,500.00	612,500.00	6,125.00	153,125.00	765,625.00	
5.3	เสาไฟสูง 6.00 ม. โคมไฟ LED	4.00	ชุด	29,000.00	116,000.00	7,250.00	29,000.00	145,000.00	
5.4	สวิทช์ 1 ทาง พร้อมบล็อก	2.00	ชุด	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00	
5.5	งานเดินสายไฟทั้งหมด	29.00	จุด	2,700.00	78,300.00	-	-	78,300.00	รวมเครื่องจักร
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				806,960.00		254,285.00	1,061,245.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล								
6.1	งานรื้อระบบท่อเหล็ก/ท่อ PE รัดน้ำสวนเดิมพร้อมขนเก็บ	250.00	ม.	-	-	50.00	12,500.00	12,500.00	รวมรดยก
6.2	Host Bib (ก๊อคน้ำ) สายยาง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	10.00	จุด	2,120.00	21,200.00	150.00	1,500.00	22,700.00	
6.3	WO HDPE 63 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	280.00	ม.	130.00	36,400.00	100.00	28,000.00	64,400.00	
6.4	WO HDPE 50 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	180.00	ม.	90.00	16,200.00	75.00	13,500.00	29,700.00	
6.5	WO HDPE 32 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	25.00	ม.	43.00	1,075.00	50.00	1,250.00	2,325.00	
	รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล				74,875.00		56,750.00	131,625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		200.00		466.92	666.92	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		21,254.40		4,288.41	25,542.82	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		3,276.96		589.95	3,866.91	
	รวมงานฐานประติมากรรมเป็นเงิน				24,731.37		5,345.28	30,076.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	3.15	ตร.ม	-	-	20.00	63.00	63.00	
1.2	งานดินขุด - ถมดินกลับ	2.08	ลบ.ม	-	-	99.00	205.92	205.92	
1.3	ดินถมปรับระดับ	2.00	ลบ.ม	100.00	200.00	99.00	198.00	398.00	
	รวมงานเตรียมการ				200.00		466.92	666.92	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.22	ลบ.ม	1,850.47	4,108.04	391.00	868.02	4,976.06	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3.12	ลบ.ม	1,738.32	5,423.56	398.00	1,241.76	6,665.32	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม	280.37	44.86	99.00	15.84	60.70	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	9.60	ตร.ม	614.30	5,897.28	-	-	5,897.28	
2.5	ไม้คร่าว ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	2.88	ตร.ม	467.29	1,345.80	-	-	1,345.80	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
2.7	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	29.40	กก.	27.27	801.65	4.10	120.54	922.19	
2.8	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	18.68	กก.	26.76	499.82	4.10	76.59	576.41	
2.9	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	112.02	กก.	25.61	2,868.61	3.30	369.67	3,238.27	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	31.78	76.27	-	-	76.27	
2.11	ตะปู	4.80	กก.	39.25	188.52	-	-	188.52	
	รวมงานโครงสร้าง				21,254.40		4,288.41	25,542.82	

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำแถลงราคาของโดย นายเบ๊สซี่ เตชะ นายศราวุธ แสนทวีติ นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ว่าที่ รต.จารภาส หมอมล, นายคมกริช สรศักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบโซน D

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		-		239,501.60	239,501.60	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		565,572.85		82,494.50	648,067.35	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		570,031.15		75,265.86	645,297.01	
4	งานสี	1.00	งาน		154,400.00		67,200.00	221,600.00	
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม	1.00	งาน		1,507,000.00		332,450.00	1,839,450.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		67,460.00		38,375.00	105,835.00	
	รวมงานภูมิทัศน์และระบบโซน D เป็นเงิน				2,864,464.00		835,286.96	3,699,750.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบโซน D

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อบล็อกทางเท้าเดิมพร้อมขนเก็บ	3,700.00	ตร.ม.	-	-	40.00	148,000.00	148,000.00	
1.2	งานรื้อระบบท่อเหล็ก/ท่อ PE รัดน้ำสวนเดิมพร้อมขนเก็บ	300.00	ม.	-	-	50.00	15,000.00	15,000.00	
1.3	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	3,825.08	ตร.ม.	-	-	20.00	76,501.60	76,501.60	
	รวมงานเตรียมการ				-		239,501.60	239,501.60	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานรื้อชั้นทางเดินเดิมแล้วดัดใหม่	3,825.08	ตร.ม.	25.00	95,627.00	-	-	95,627.00	รวมเครื่องจักร
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc เทพื้นหนา 10 ซม.	169.00	ลบ.ม	1,850.47	312,729.43	306.00	51,714.00	364,443.43	
2.3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	84.50	ลบ.ม	280.37	23,691.27	99.00	8,365.50	32,056.77	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	84.00	ตร.ม	614.30	51,601.20	-	-	51,601.20	
2.5	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	25.20	ตร.ม	467.29	11,775.71	-	-	11,775.71	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	105.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,965.00	13,965.00	
2.7	ตะปู	21.00	กก.	39.25	824.25	-	-	824.25	
2.8	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 ม.	177.00	ม.	46.00	8,142.00	-	-	8,142.00	
2.9	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	230.00	ม.	25.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
2.10	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	1,690.00	ตร.ม	32.80	55,432.00	5.00	8,450.00	63,882.00	
	รวมงานโครงสร้าง				565,572.85		82,494.50	648,067.35	

ร ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบโซน D

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น ผนัง								
3.1	พ1-พื้นปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	2,104.62	ตร.ม	32.41	68,210.73	-	-	68,210.73	รวมเครื่องจักร
3.2	งานพื้นทางหินคลุกหนา 10 ซม.	210.40	ลบ.ม.	433.28	91,162.11	-	-	91,162.11	รวมเครื่องจักร
3.3	งานราดแอสฟัลต์ไพรมโค้ต	2,104.62	ตร.ม	32.41	68,210.73	-	-	68,210.73	รวมเครื่องจักร
3.4	พ2-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 9_Santa Fe สีเทา W1221	120.00	ตร.ม	162.00	19,440.00	87.00	10,440.00	29,880.00	
3.5	พ4-คอนกรีตพิมพ์ลาย ลาย 20_Ashlar cut stone สีเทา W1221	181.30	ตร.ม	162.00	29,370.60	87.00	15,773.10	45,143.70	
3.6	พ5-พื้นปรับระดับหนา 2-3 ซม.ผิวขัดมัน (ไม่รวมสนามสเก็ตบอร์ด)	188.00	ตร.ม	70.00	13,160.00	80.00	15,040.00	28,200.00	
3.7	พ6-บล็อควัฒนพื้นเดิม นำมาปูใหม่ ทาสีอะคริลิกทับหน้า 2 รอบ	30.46	ตร.ม	36.00	1,096.56	108.00	3,289.68	4,386.24	
3.8	พ8-พื้นผิวขัดหยาบ/ปาดเรียบ	903.62	ตร.ม	46.66	42,162.91	34.00	30,723.08	72,885.99	
3.9	ค่าแรงบ่มพื้นคอนกรีต (7-14 วัน)	1,388.70	ตร.ม.	25.00	34,717.50	-	-	34,717.50	
3.10	แท่นกึ่งสนาม ก่ออิฐฉาบปูน ทำผิวขัดมัน	10.00	จุด	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง
3.11	งานรั้วเหล็กกลม ศก. 4"x2.3 มม.เสา คสล. ทุกระยะ 3 ม.รวมโซนC	264.00	ม.	750.00	198,000.00	-	-	198,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงาน พื้น ผนัง				570,031.15		75,265.86	645,297.01	
4	งานสี								
4.1	สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนังอาคารและรั้ว	300.00	ตร.ม	65.00	19,500.00	34.00	10,200.00	29,700.00	รวมสีรองพื้น
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารั้วเหล็กและราวกันตก	1,500.00	ตร.ม	57.00	85,500.00	38.00	57,000.00	142,500.00	
4.3	งานตีเส้นจราจร และ สัญลักษณ์จราจร สีเทอร์โมพลาสติก	190.00	ตร.ม	260.00	49,400.00	-	-	49,400.00	รวมค่าแรง
	รวมงานสี				154,400.00		67,200.00	221,600.00	

ร ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์และระบบโซน D

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
5.1	งานย้ายเสาไฟสูงเดิมไปตำแหน่งใหม่พร้อมเปลี่ยนชุดดวงโคม LED	1.00	ต้น	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	รวมค่าแรง
5.2	ตู้ควบคุมไฟ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	
5.3	ตู้ไฟฟ้า Outdoor electrical outlet	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	3,000.00	9,000.00	45,000.00	
5.4	เสาไฟสูง 3.00 ม. โคมไฟ LED	20.00	ชุด	24,500.00	490,000.00	6,125.00	122,500.00	612,500.00	
5.5	เสาไฟสูง 6.00 ม. โคมไฟ LED	24.00	ชุด	29,000.00	696,000.00	7,250.00	174,000.00	870,000.00	
5.6	โคมไฟสปอร์ตไลท์LED 400W IP65 ติดบนเสาสูง 8 ม.	13.00	จุด	5,500.00	71,500.00	650.00	8,450.00	79,950.00	
5.7	งานเดินสายไฟทั้งหมด	60.00	จุด	2,700.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
5.8	เสาไฟ คอร. สูง 8 ม.ปักสนามกีฬา	8.00	ต้น	2,500.00	20,000.00	2,000.00	16,000.00	36,000.00	รวมรถยก
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				1,507,000.00		332,450.00	1,839,450.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล								
6.1	Host Bib (ก๊อกน้ำ) สายยาง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	10.00	จุด	2,120.00	21,200.00	150.00	1,500.00	22,700.00	
6.2	WO HDPE 63 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	235.00	ม.	130.00	30,550.00	100.00	23,500.00	54,050.00	รวมเครื่องจักร
6.3	WO HDPE 50 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	165.00	ม.	90.00	14,850.00	75.00	12,375.00	27,225.00	รวมเครื่องจักร
6.4	WO HDPE 32 mm. PN10 พร้อมอุปกรณ์ยึด	20.00	ม.	43.00	860.00	50.00	1,000.00	1,860.00	รวมเครื่องจักร
	รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล				67,460.00		38,375.00	105,835.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล, นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		208.00		474.84	682.84	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		21,254.40		4,288.41	25,542.82	
3	งานพื้น ผนัง	1.00	งาน		3,276.96		589.95	3,866.91	
	รวมงานฐานประติมากรรมเป็นเงิน				24,739.37		5,353.20	30,092.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จากรุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	3.15	ตร.ม	-	-	20.00	63.00	63.00	
1.2	งานดินซุด - ถมดินกลับ	2.08	ลบ.ม	-	-	99.00	205.92	205.92	
1.3	ดินถมปรับระดับ	2.08	ลบ.ม	100.00	208.00	99.00	205.92	413.92	
	รวมงานเตรียมการ				208.00		474.84	682.84	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.22	ลบ.ม	1,850.47	4,108.04	391.00	868.02	4,976.06	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3.12	ลบ.ม	1,738.32	5,423.56	398.00	1,241.76	6,665.32	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม	280.37	44.86	99.00	15.84	60.70	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	9.60	ตร.ม	614.30	5,897.28	-	-	5,897.28	
2.5	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	2.88	ตร.ม	467.29	1,345.80	-	-	1,345.80	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
2.7	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	29.40	กก.	27.27	801.65	4.10	120.54	922.19	
2.8	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	18.68	กก.	26.76	499.82	4.10	76.59	576.41	
2.9	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	112.02	กก.	25.61	2,868.61	3.30	369.67	3,238.27	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	31.78	76.27	-	-	76.27	
2.11	ตะปู	4.80	กก.	39.25	188.52	-	-	188.52	
	รวมงานโครงสร้าง				21,254.40		4,288.41	25,542.82	

กลุ่มงาน/งาน งานฐานประติมากรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมล, นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามฟุตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ตีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารภาส หมอมล ,นายคมกริช สรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		78,063.43		37,976.40	116,039.83	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		288,719.48		54,676.72	343,396.20	
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก	1.00	งาน		284,722.60		105,207.60	389,930.20	
4	งานประกอบอื่นๆ	1.00	งาน		59,200.00		10,692.00	69,892.00	
	รวมงานสนามฟุตบอลเป็นเงิน				710,705.51		208,552.72	919,258.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามฟุตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จากรุณาส หนองมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อชั้นทางเดินเดิมแล้วบดอัดใหม่	908.00	ตร.ม.	10.94	9,933.52	-	-	9,933.52	รวมเครื่องจักร
1.2	งานดินซุด - ถมดินกลับ	140.60	ลบ.ม	-	-	99.00	13,919.40	13,919.40	
1.3	ทรายหยาบปรับระดับสนาม	243.00	ลบ.ม	280.37	68,129.91	99.00	24,057.00	92,186.91	
	รวมงานเตรียมการ				78,063.43		37,976.40	116,039.83	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	29.03	ลบ.ม	1,850.47	53,719.14	306.00	8,883.18	62,602.32	
2.2	คอนกรีตหยาบ	6.07	ลบ.ม	1,738.32	10,551.60	398.00	2,415.86	12,967.46	
2.3	ทรายรองพื้น	5.59	ลบ.ม	280.37	1,567.27	99.00	553.41	2,120.68	
2.4	ไม้แบบ ไม้ยางไมไส (คิด 80% ของค่าแรง)	208.80	ตร.ม	614.30	128,265.84	-	-	128,265.84	
2.5	ไม้เคร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	62.64	ตร.ม	467.29	29,271.05	-	-	29,271.05	
2.6	ค่าแรงเข้าแบบ	261.00	ตร.ม.	-	-	133.00	34,713.00	34,713.00	
2.7	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	517.56	กก.	27.27	14,112.31	4.10	2,122.00	16,234.30	
2.8	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	1,814.93	กก.	25.61	46,476.73	3.30	5,989.27	52,466.00	
2.9	ลวดผูกเหล็ก	41.98	กก.	31.78	1,334.12	-	-	1,334.12	
2.10	ตะปู	87.17	กก.	39.25	3,421.42	-	-	3,421.42	
	รวมงานโครงสร้าง				288,719.48		54,676.72	343,396.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามฟุตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จากรุาส หนองมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก								
3.1	Plate-200x200x9mm.	74.00	แผ่น	140.00	10,360.00	60.00	4,440.00	14,800.00	
3.2	J-Bolt ขนาด 3/8"	296.00	ชุด	75.00	22,200.00	15.00	4,440.00	26,640.00	
3.3	เหล็กกลมกลวง 4" หนา 3.2 มม. (8.77 kg./1m.) 46 ท่อน	2,420.52	กก.	35.00	84,718.20	10.00	24,205.20	108,923.40	รวมลวดเชื่อม
3.4	เหล็กกลมกลวง 2" หนา 2.3 มม. (3.29 kg./1m.) 76 ท่อน	1,500.24	กก.	35.00	52,508.40	10.00	15,002.40	67,510.80	รวมลวดเชื่อม
3.5	รั้วลวดตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตาขนาด 2" เบอร์ 10	609.50	ตร.ม	168.00	102,396.00	80.00	48,760.00	151,156.00	รวมลวดเชื่อม
3.6	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารั้วเหล็ก+รั้วตาข่ายเหล็ก	220.00	ตร.ม	57.00	12,540.00	38.00	8,360.00	20,900.00	
	รวมงานรั้วตาข่ายเหล็ก				284,722.60		105,207.60	389,930.20	
4	งานประกอบอื่นๆ								
4.1	ดินท้องนาผสมปุ๋ยบดอัดแน่น	108.00	ลบ.ม.	400.00	43,200.00	99.00	10,692.00	53,892.00	
4.2	ประตูบานเปิดคูโครเหล็ก	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานประกอบอื่นๆ				59,200.00		10,692.00	69,892.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามสเกตบอร์ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		12,832.62		107,016.00	119,848.62	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		358,797.42		74,172.84	432,970.27	
3	งานเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน		168,922.88		199,118.50	368,041.38	
4	งานประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		10,042.17		5,060.76	15,102.93	
	รวมงานลานสเก็ตเป็นเงิน				550,595.10		385,368.10	935,963.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามสเกตบอร์ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานสำรวจและวางผัง (รวมอุปกรณ์ทำผัง)	1,173.00	ตร.ม.			20.00	23,460.00	23,460.00	
1.2	งานดินซุด - ถมดินกลับ	844.00	ลบ.ม	-	-	99.00	83,556.00	83,556.00	
1.3	งานบดอัดชั้นผิวเดิมทางเดินรอบข้างพร้อมแต่งพื้นลานสเกตบอร์ด	1,173.00	ตร.ม.	10.94	12,832.62	-	-	12,832.62	รวมเครื่องจักร
	รวมงานเตรียมการ				12,832.62		107,016.00	119,848.62	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	133.90	ลบ.ม	1,850.47	247,777.93	391.00	52,354.90	300,132.83	
2.2	ทรายหยาบ	42.20	ลบ.ม	280.37	11,831.61	99.00	4,177.80	16,009.41	
2.3	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไส (คิด 80% ของค่าแรง)	81.60	ตร.ม	614.30	50,126.88	-	-	50,126.88	
2.4	ไม้เคร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	24.48	ตร.ม	467.29	11,439.26	-	-	11,439.26	
2.5	ค่าแรงเข้าแบบ	102.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,566.00	13,566.00	
2.6	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	169.43	กก.	27.27	4,619.85	4.10	694.66	5,314.51	SR 24
2.7	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	216.17	กก.	26.76	5,784.06	4.10	886.30	6,670.36	SR 24
2.8	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	755.51	กก.	25.49	19,257.19	3.30	2,493.18	21,750.38	SD 40
2.9	ลวดผูกเหล็ก	34.23	กก.	31.78	1,087.93	-	-	1,087.93	
2.10	ตะปู	20.40	กก.	39.25	800.70	-	-	800.70	
2.11	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 ม.	132.00	ม.	46.00	6,072.00	-	-	6,072.00	
	รวมงานโครงสร้าง				358,797.42		74,172.84	432,970.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามสเกตบอร์ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศรารุร แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานพื้น ผนัง รวากันกระแทก								
3.1	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	1,097.00	ตร.ม	32.80	35,981.60	5.00	5,485.00	41,466.60	
3.2	แผ่นพลาสติกรองพื้น	1,097.00	ตร.ม	10.00	10,970.00	-	-	10,970.00	รวมค่าแรง
3.3	ค่าแรงบ่มพื้นคอนกรีต (7-14 วัน)	1,097.00	ตร.ม.	-	-	9.00	9,873.00	9,873.00	
3.4	พ.8-พื้นผิวขัดหยาบ/ปาดเรียบ ส่วนบันไดและชานพัก	80.00	ตร.ม	-	-	40.00	3,200.00	3,200.00	
3.5	พื้นผิวขัดมัน (ทำผิวโค้ง) ส่วนลานสเกตบอร์ด	1,097.00	ตร.ม.	-	-	50.00	54,850.00	54,850.00	งานฝีมือ
3.6	งานขัดแต่งผิวลานสเกตบอร์ดด้วยเครื่องขัด จำนวน 3 รอบ	1,097.00	ตร.ม.	-	-	40.00	43,880.00	43,880.00	
3.7	งานลงนํ้ายากันชื้นผิวลานสเกตบอร์ด และเปื้อรอยแตกผิวหน้า	1,097.00	ตร.ม.	25.00	27,425.00	20.00	21,940.00	49,365.00	
3.8	สีรองพื้น Surface Primer ทา 2 รอบ	1,097.00	ตร.ม.	21.33	23,399.01	15.00	16,455.00	39,854.01	
3.10	สีอะคริลิคพิเศษทาลานสเกตบอร์ด ทา 2 รอบ	1,097.00	ตร.ม.	46.66	51,186.02	34.00	37,298.00	88,484.02	
3.11	เหล็กกลมกลวง 1-1/2" หนา 3.2 มม. (21.51 kg./6m.) 25 ท่อน	537.75	กก.	35.00	18,821.25	10.00	5,377.50	24,198.75	
3.12	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารวากันเหล็ก	20.00	ตร.ม	57.00	1,140.00	38.00	760.00	1,900.00	
	รวมงานพื้น ผนัง รวากันกระแทก				168,922.88		199,118.50	368,041.38	
4	งานประปาสุขาภิบาล								
4.1	ท่อระบายน้ำ PVC.ศก. 3" ชั้น 8.5	16.00	ม.	110.98	1,775.68	75.00	1,200.00	2,975.68	
4.2	ท่อเมนระบายน้ำ PVC.ศก. 4" ชั้น 8.5	30.00	ม.	179.91	5,397.30	100.00	3,000.00	8,397.30	
4.3	ข้อต่อข้องอ ตะแกรงเหล็ก ท่อระบายน้ำ (คิด 40 % ของราคาท่อ)	1.00	งาน	2,869.19	2,869.19	860.76	860.76	3,729.95	
	รวมงานประปาสุขาภิบาล				10,042.17		5,060.76	15,102.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามบาสเกตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		1,884.60		891.00	2,775.60	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		39,723.62		6,247.69	45,971.31	
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก	1.00	งาน		60,703.40		21,860.40	82,563.80	
4	งานพื้น ผนัง สี	1.00	งาน		411,100.00		4,600.00	415,700.00	
	รวมงานสนามบาสเกตบอลเป็นเงิน				513,411.62		33,599.09	547,010.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามบาสเกตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อชั้นทางเดินเดิมแล้วบดอัดใหม่	90.00	ตร.ม.	10.94	984.60	-	-	984.60	รวมเครื่องจักร
1.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	9.00	ลบ.ม	100.00	900.00	99.00	891.00	1,791.00	
	รวมงานเตรียมการ				1,884.60		891.00	2,775.60	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	9.00	ลบ.ม	1,850.47	16,654.23	306.00	2,754.00	19,408.23	
2.2	ทรายรองพื้น	4.50	ลบ.ม	280.37	1,261.67	99.00	445.50	1,707.17	
2.3	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	5.20	ตร.ม	614.30	3,194.36	-	-	3,194.36	
2.4	ไม้โครง ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	1.56	ตร.ม	467.29	728.97	-	-	728.97	
2.5	ค่าแรงเข้าแบบ	6.50	ตร.ม.	-	-	133.00	864.50	864.50	
2.6	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	109.97	กก.	27.27	2,998.55	4.10	450.88	3,449.43	SR 24
2.7	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	388.73	กก.	25.61	9,954.60	3.30	1,282.81	11,237.41	SD 40
2.8	ลวดผูกเหล็ก	14.96	กก.	31.78	475.46	-	-	475.46	
2.9	ตะปู	1.63	กก.	39.25	63.78	-	-	63.78	
2.10	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 ม.	15.00	ม.	46.00	690.00	-	-	690.00	
2.11	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	30.00	ม.	25.00	750.00	-	-	750.00	
2.12	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	90.00	ตร.ม	32.80	2,952.00	5.00	450.00	3,402.00	
	รวมงานโครงสร้าง				39,723.62		6,247.69	45,971.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามบาสเกตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก								
3.1	Plate-200x200x9mm.	16.00	แผ่น	140.00	2,240.00	60.00	960.00	3,200.00	
3.2	J-Bolt ขนาด 3/8"	64.00	ชุด	75.00	4,800.00	15.00	960.00	5,760.00	
3.3	เหล็กกลมกลวง 4" หนา 3.2 มม. (8.77 kg./1m.) 10 ท่อน	526.20	กก.	35.00	18,417.00	10.00	5,262.00	23,679.00	รวมลวดเชื่อม
3.4	เหล็กกลมกลวง 2" หนา 2.3 มม. (3.29 kg./1m.) 16 ท่อน	315.84	กก.	35.00	11,054.40	10.00	3,158.40	14,212.80	รวมลวดเชื่อม
3.5	รั้วลวดตาข่ายล็กแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตาขนาด 2" เบอร์ 10	144.00	ตร.ม	168.00	24,192.00	80.00	11,520.00	35,712.00	รวมลวดเชื่อม
	รวมงานรั้วตาข่ายเหล็ก				60,703.40		21,860.40	82,563.80	
4	งานพื้น ผนัง สี								
4.1	พื้นผิวขัดมัน	90.00	ตร.ม	-	-	30.00	2,700.00	2,700.00	
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารั้วเหล็กและรั้วตาข่าย	50.00	ตร.ม	57.00	2,850.00	38.00	1,900.00	4,750.00	
4.3	พ7-พื้นทาสีอคริลิคสนามกีฬา เคลือบพื้นผิว (PU Sport Floor)	473.00	ตร.ม	850.00	402,050.00	-	-	402,050.00	รวมค่าแรง
4.4	แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	620.00	ตร.ม	10.00	6,200.00	-	-	6,200.00	รวมค่าแรง
	รวมงานพื้น ผนัง สี				411,100.00		4,600.00	415,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามตะกร้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อชั้นดินเดิมแล้วบดอัดใหม่	406.00	ตร.ม.	10.94	4,441.64	-	-	4,441.64	รวมเครื่องจักร
1.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	40.00	ลบ.ม	100.00	4,000.00	99.00	3,960.00	7,960.00	
	รวมงานเตรียมการ				8,441.64		3,960.00	12,401.64	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	40.60	ลบ.ม	1,850.47	75,129.08	306.00	12,423.60	87,552.68	
2.2	ทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม	280.37	5,607.40	99.00	1,980.00	7,587.40	
2.3	ไม้แบบ ไม้ยางไมโส (คัด 80% ของค่าแรง)	20.00	ตร.ม	614.30	12,286.00	-	-	12,286.00	
2.4	ไม้คร่า ไม้ยาง (คัด 30% ของไม้แบบ)	6.00	ตร.ม	467.29	2,803.74	-	-	2,803.74	
2.5	ค่าแรงเข้าแบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	
2.6	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	130.43	กก.	27.27	3,556.43	4.10	534.76	4,091.20	SR 24
2.7	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	450.11	กก.	25.61	11,526.42	3.30	1,485.36	13,011.78	SD 40
2.8	ลวดผูกเหล็ก	17.42	กก.	31.78	553.49	-	-	553.49	
2.9	ตะปู	6.25	กก.	39.25	245.31	-	-	245.31	
2.10	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 ม.	72.00	ม.	46.00	3,312.00	-	-	3,312.00	
2.11	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	64.00	ม.	25.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
2.12	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	406.00	ตร.ม	32.80	13,316.80	5.00	2,030.00	15,346.80	
	รวมงานโครงสร้าง				129,936.67		21,778.73	151,715.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามตะกร้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก								
3.1	Plate-200x200x9mm.	18.00	แผ่น	140.00	2,520.00	60.00	1,080.00	3,600.00	
3.2	J-Bolt ขนาด 3/8"	72.00	ชุด	75.00	5,400.00	15.00	1,080.00	6,480.00	
3.3	เหล็กกลมกลวง 4" ทน 3.2 มม. (8.77 kg./1m.) 11 ท่อน	578.82	กก.	35.00	20,258.70	10.00	5,788.20	26,046.90	รวมลวดเชื่อม
3.4	เหล็กกลมกลวง 2" ทน 2.3 มม. (3.29 kg./1m.) 19 ท่อน	375.06	กก.	35.00	13,127.10	10.00	3,750.60	16,877.70	รวมลวดเชื่อม
3.5	รั้วลวดตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตาขนาด 2" เบอร์ 10	172.80	ตร.ม	168.00	29,030.40	80.00	13,824.00	42,854.40	รวมลวดเชื่อม
	รวมงานรั้วตาข่ายเหล็ก				70,336.20		25,522.80	95,859.00	
4	งานพื้น ผนัง สี								
4.1	พื้นผิวขัดมัน	405.00	ตร.ม	-	-	30.00	12,150.00	12,150.00	
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารั้วเหล็กและรั้วตาข่าย	55.00	ตร.ม	57.00	3,135.00	38.00	2,090.00	5,225.00	
4.3	พ7-พื้นทาสีอคริลิคสนามกีฬา เคลือบพื้นผิว (PU Sport Floor)	180.00	ตร.ม	850.00	153,000.00	-	-	153,000.00	รวมค่าแรง
4.4	แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	405.00	ตร.ม	10.00	4,050.00	-	-	4,050.00	รวมค่าแรง
	รวมงานพื้น ผนัง สี				160,185.00		14,240.00	174,425.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามเบตมินตัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสงนชิตี ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		7,329.00		3,465.00	10,794.00	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		95,190.14		16,786.69	111,976.83	
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก	1.00	งาน		60,703.40		21,860.40	82,563.80	
4	งานพื้น ผนัง สี	1.00	งาน		186,550.00		12,400.00	198,950.00	
	รวมงานสนามเบตมินตันเป็นเงิน				349,772.54		54,512.09	404,284.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามแบดมินตัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อชั้นดินเดิมแล้วบดอัดใหม่	350.00	ตร.ม.	10.94	3,829.00	-	-	3,829.00	รวมเครื่องจักร
1.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	35.00	ลบ.ม	100.00	3,500.00	99.00	3,465.00	6,965.00	
	รวมงานเตรียมการ				7,329.00		3,465.00	10,794.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	35.00	ลบ.ม	1,850.47	64,766.45	306.00	10,710.00	75,476.45	
2.3	ทรายรองพื้น	17.00	ลบ.ม	280.37	4,766.29	99.00	1,683.00	6,449.29	
2.3	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	16.00	ตร.ม	614.30	9,828.80	-	-	9,828.80	
2.4	ไม้คร่าว ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	4.80	ตร.ม	467.29	2,242.99	-	-	2,242.99	
2.5	ค่าแรงเข้าแบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
2.6	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	109.97	กก.	27.27	2,998.55	4.10	450.88	3,449.43	SR 24
2.8	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	388.73	กก.	25.61	9,954.60	3.30	1,282.81	11,237.41	SD 40
2.9	ลวดผูกเหล็ก	14.96	กก.	31.78	475.46	-	-	475.46	
2.1	ตะปู	4.00	กก.	39.25	157.00	-	-	157.00	
2.10	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 ม.	30.00	ม.	46.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
2.11	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	34.00	ม.	25.00	850.00	-	-	850.00	
2.12	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	350.00	ตร.ม	32.80	11,480.00	5.00	1,750.00	13,230.00	
	รวมงานโครงสร้าง				95,190.14		16,786.69	111,976.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน สนามเบตมินตัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จากรุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก								
3.1	Plate-200x200x9mm.	16.00	แผ่น	140.00	2,240.00	60.00	960.00	3,200.00	
3.2	J-Bolt ขนาด 3/8"	64.00	ชุด	75.00	4,800.00	15.00	960.00	5,760.00	
3.3	เหล็กกลมกลวง 4" ทหนา 3.2 มม. (8.77 kg./1m.) 10 ท่อน	526.20	กก.	35.00	18,417.00	10.00	5,262.00	23,679.00	รวมลวดเชื่อม
3.4	เหล็กกลมกลวง 2" ทหนา 2.3 มม. (3.29 kg./1m.) 16 ท่อน	315.84	กก.	35.00	11,054.40	10.00	3,158.40	14,212.80	รวมลวดเชื่อม
3.5	รั้วลวดตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตาขนาด 2" เบอร์ 10	144.00	ตร.ม	168.00	24,192.00	80.00	11,520.00	35,712.00	รวมลวดเชื่อม
	รวมงานรั้วตาข่ายเหล็ก				60,703.40		21,860.40	82,563.80	
4	งานพื้น ผนัง สี								
4.1	พื้นผิวขัดมัน	350.00	ตร.ม	-	-	30.00	10,500.00	10,500.00	
4.2	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทารั้วเหล็กและรั้วตาข่าย	50.00	ตร.ม	57.00	2,850.00	38.00	1,900.00	4,750.00	
4.3	พ7-พื้นทาสีอคริลิคสนามกีฬา เคลือบพื้นผิว (PU Sport Floor)	212.00	ตร.ม	850.00	180,200.00	-	-	180,200.00	รวมค่าแรง
4.4	แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	350.00	ตร.ม	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานพื้น ผนัง สี				186,550.00		12,400.00	198,950.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง
-------------------------	-----------------------------

สงวนลิขสิทธิ์ : สำนักรวบรวมข้อมูลแบบเลขที่ ช.14/2564

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครศรีนครินทร์

[illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรง		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างอาคาร								
1	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		193,298.61		41,963.20	235,261.81	
2	งานหลังคาและโครงหลังคา	1.00	งาน		71,533.94		22,675.40	94,209.34	
3	งานพื้น ผืนง ประตุนหน้าต่าง	1.00	งาน		308,505.70		69,325.00	377,830.70	
4	งานสี	1.00	งาน		12,821.00		8,034.00	20,855.00	
5	งานสุขภัณฑ์	1.00	งาน		105,022.00		10,760.00	115,782.00	
6	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม	1.00	งาน		23,650.00		5,937.00	29,587.00	
7	งานระบบประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		73,279.94		6,426.00	79,705.94	
8	งานทางเดินและงานคั่นหิน	1.00	งาน		29,946.96		8,027.52	37,974.48	
	รวมงานห้องน้ำสาธารณะใหม่เป็นเงิน				818,058.15		173,148.12	991,206.27	คิดต่อ 1 หลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน - ถมกลบ	26.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,574.00	2,574.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	280.37	5,607.40	99.00	1,980.00	7,587.40	
1.3	คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ st 180 ksc.	1.20	ลบ.ม.	1,738.32	2,085.98	398.00	477.60	2,563.58	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ st 240 ksc.	28.00	ลบ.ม.	1,850.47	51,813.16	391.00	10,948.00	62,761.16	
1.5	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	184.00	กก.	27.27	5,017.13	4.10	754.40	5,771.53	
1.6	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	46.00	กก.	26.76	1,230.82	4.10	188.60	1,419.42	
1.7	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	982.00	กก.	25.61	25,147.06	3.30	3,240.60	28,387.66	
1.8	เหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม. [#]	104.00	ตร.ม.	32.80	3,411.20	5.00	520.00	3,931.20	
1.9	ตะปู	32.00	กก.	39.25	1,256.00	-	-	1,256.00	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	36.36	กก.	31.78	1,155.52	-	-	1,155.52	
1.11	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	128.00	ตร.ม	614.30	78,630.40	-	-	78,630.40	
1.12	ไม้คร่า ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	38.40	ตร.ม	467.29	17,943.94	-	-	17,943.94	
1.13	ค่าแรงเข้าแบบ	160.00	ตร.ม.	-	-	133.00	21,280.00	21,280.00	
	รวมงานโครงสร้าง				193,298.61		41,963.20	235,261.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคาและโครงสร้างหลังคา								
2.1	หลังคา METAL SHEEL หนา 0.4 มม.	106.00	ตร.ม.	180.00	19,080.00	70.00	7,420.00	26,500.00	
2.2	ครอบปิดข้าง METAL SHEEL หนา 0.4 มม.	40.00	เมตร	130.00	5,200.00	50.00	2,000.00	7,200.00	
2.3	แผ่นหลังคาโปร่งแสงลอน METAL SHEEL หนา 1.2 มม.	13.00	เมตร	300.00	3,900.00	70.00	910.00	4,810.00	
2.4	เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x2.3 มม. (นน.41.52 กก./ท่อน)	250.00	กก.	34.96	8,740.00	-	-	8,740.00	
2.5	เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม. (นน.41.70 กก./ท่อน)	125.00	กก.	34.69	4,336.25	-	-	4,336.25	
2.6	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. (นน.30.84 กก./ท่อน)	715.00	กก.	34.30	24,524.50	-	-	24,524.50	
2.7	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม. (นน.14.82 กก./ท่อน)	105.00	กก.	34.56	3,628.80	-	-	3,628.80	
2.8	PLATE เหล็ก 100x150 มม. หนา 6 มม. (นน.0.71 กก./แผ่น)	9.90	กก.	48.72	482.33	-	-	482.33	
2.9	PLATE เหล็ก 100x200 มม. หนา 6 มม. (นน.0.94กก./แผ่น)	5.64	กก.	48.72	274.78	-	-	274.78	
2.10	PLATE เหล็ก 50x100 มม. หนา 3.2 มม. (นน.0.12 กก./แผ่น)	1.20	กก.	48.72	58.46	-	-	58.46	
2.11	PLATE เหล็ก 100x100 มม. หนา 3.2 มม. (นน.0.25 กก./แผ่น)	4.00	กก.	48.72	194.88	-	-	194.88	
2.12	PLATE เหล็ก 200x200 มม. หนา 6 มม. (นน.1.88 กก./แผ่น)	18.80	กก.	48.72	915.94	-	-	915.94	
2.13	พุกเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	36.00	ตัว	5.50	198.00	-	-	198.00	
2.14	ค่าแรงงานเชื่อมและประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,234.54	กก.	-	-	10.00	12,345.40	12,345.40	
	รวมงานหลังคาและโครงสร้างหลังคา				71,533.94		22,675.40	94,209.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น ผืนง ประตุน้ำต่าง								
3.1	พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16" ชนิดผิวด้าน	79.00	ตร.ม.	300.00	23,700.00	158.00	12,482.00	36,182.00	
3.2	พ2 พื้นผิวขัดหยาบ/ปาดเรียบ	37.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,110.00	1,110.00	
3.3	ผ1 ผืนงก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	100.00	ตร.ม.	188.64	18,864.00	89.00	8,900.00	27,764.00	
3.4	ผนังฉาบปูน (รวมงานจับเช็ยม)	228.00	ตร.ม.	69.90	15,937.20	82.00	18,696.00	34,633.20	
3.5	ผ2 ผืนงปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x10"	125.00	ตร.ม.	300.00	37,500.00	166.00	20,750.00	58,250.00	
3.6	ผ3 ผืนงและประตูสำเร็จรูป หนา 25 มม.รวมอุปกรณ์ยึดมาตรฐาน	10.00	ห้อง	18,276.00	182,760.00	-	-	182,760.00	รวมค่าแรง
3.7	ผ5 ฝาไม้สังเคราะห์โครงเคร่าเหล็ก								
	ไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" หนา 12 มม. (ยาว 4.00 ม.)	35.00	แผ่น	70.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. (นน.30.84 กก./ท่อน)	222.00	กก.	34.69	7,701.18	10.00	2,220.00	9,921.18	
	PLATE เหล็ก 150x150 มม. หนา 6 มม. (นน.1.06 กก./แผ่น)	6.00	กก.	48.72	292.32	5.00	30.00	322.32	
	พุกเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	12.00	ตัว	5.50	66.00	-	-	66.00	
	สกรูยึดไม้สังเคราะห์	2.00	กล่อง	285.00	570.00	-	-	570.00	
	ค่าแรงติดตั้งฝาไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	21.00	ตร.ม.	-	-	127.00	2,667.00	2,667.00	
	ยอดยกไป				289,840.70		66,855.00	356,695.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน หอ้งน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				289,840.70		66,855.00	356,695.70	
3.8	ผ6 ฝาไม้สังเคราะห์โครงเคร่าเหล็ก								
	ฝาไม้สังเคราะห์ ขนาด 4"หนา 8 มม. (ความยาว 3.00 ม.)	28.00	แผ่น	70.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม. (นน.14.82 กก./ท่อน)	120.00	กก.	21.00	2,520.00	10.00	1,200.00	3,720.00	
	สกรูยึดไม้สังเคราะห์	1.00	กล่อง	285.00	285.00	-	-	285.00	
	ค่าแรงติดตั้งฝาไม้สังเคราะห์ ขนาด 4"หนา 8 มม.	10.00	ตร.ม.	-	-	127.00	1,270.00	1,270.00	
3.9	D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีพื้นขนาด 1.10x2.00 ม. มอก.	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	รวมค่าแรง
	กระจกฝ้าหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์มือจับและกลอนล็อก								
3.10	D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีพื้นลูกฟักเกล็ดอลูมิเนียมรูปตัว Z	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	รวมค่าแรง
	ขนาด 1 3/4"หนา 1 มม. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน								
	รวมงานพื้น ผนัง ประตูหน้าต่าง				308,505.70		69,325.00	377,830.70	
4	งานทาสี								
4.1	สีน้ำอะครีลิกชนิดด้านเช็ดล้างไม่ได้ทาฝ้าเพดาน	60.00	ตร.ม.	38.00	2,280.00	30.00	1,800.00	4,080.00	รวมสีรองพื้น
4.2	สีน้ำอะครีลิกกึ่งเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนัง	85.00	ตร.ม	65.00	5,525.00	34.00	2,890.00	8,415.00	รวมสีรองพื้น
4.3	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทาโครงหลังคา	88.00	ตร.ม	57.00	5,016.00	38.00	3,344.00	8,360.00	
	รวมงานทาสี				12,821.00		8,034.00	20,855.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ท้องน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดิวงค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานสุขภัณฑ์								
5.1	โถส้วมนั่งยองชนิดมีฐาน+สายฉีดชำระ+สตอปวาล์ว	8.00	ชุด	1,600.00	12,800.00	220.00	1,760.00	14,560.00	
5.2	โถส้วมแบบชักโครก+สายฉีดชำระ+สตอปวาล์ว	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	520.00	1,560.00	10,560.00	
5.3	อ่างล้างหน้าติดเคาเตอร์+ก๊อกน้ำก้านโยก+สตอปวาล์ว+ท่อน้ำทิ้ง	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	520.00	3,120.00	18,120.00	
5.4	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง+ก๊อกน้ำก้านโยก+สตอปวาล์ว+ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	520.00	520.00	2,520.00	
5.5	โถปัสสาวะชายชนิดบั่งสายตา+ฟลัชวาล์ว+ท่อน้ำทิ้ง T-Trap พีวีซี	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	450.00	3,600.00	39,600.00	
5.6	ก๊อกน้ำสนามก้านโยก ศก. 1/2"	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	25.00	200.00	1,400.00	
5.7	กระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.90X1.20 ม. ยึดด้วยหมุด	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
5.8	กระจกเงาหนา 6 มม. ขนาด 0.60x0.90 ม. ยึดด้วยหมุด	1.00	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
5.9	ราวทรงตัวสแตนเลส ยาว 0.90 ม.	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5.10	ราวจับช่วยทรงตัวสแตนเลส รูปตัว L ขนาด 60x40 ซม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5.11	ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสชนิดดักกลิ่น มีเกลียว ขนาด 2"	1.00	ชุด	264.00	264.00	-	-	264.00	
5.12	ตะแกรงระบายน้ำ ขนาด 3"	2.00	ชุด	254.00	508.00	-	-	508.00	
5.13	แผ่น TOP หินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.60x2.30 ม.	2.00	แผ่น	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
5.14	รางระบายน้ำสแตนเลส 304 หนา 0.5 มม.ขนาด 5x10 ซม.	11.00	เมตร	300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				105,022.00		10,760.00	115,782.00	

วันที่ 22 มีนาคม 2565

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังศา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานระบบประปาสุขาภิบาล								
7.1	ขุดดิน-ถมกลบ	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
7.2	ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูป 1,000 ลิตร+เทคอนกรีตรองพื้น	2.00	ชุด	5,830.00	11,660.00	-	-	11,660.00	รวมค่าแรง
7.3	ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูป 2,000 ลิตร+เทคอนกรีตรองพื้น	2.00	ชุด	13,490.00	26,980.00	-	-	26,980.00	รวมค่าแรง
7.4	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7.5	ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	18.00	ท่อน	719.63	12,953.34	100.00	1,800.00	14,753.34	
7.6	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	205.61	1,233.66	40.00	240.00	1,473.66	
7.7	ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	108.93	980.37	30.00	270.00	1,250.37	
7.8	ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	7.00	ท่อน	57.20	400.40	30.00	210.00	610.40	
7.9	ข้องอ PVC 4"	19.00	อัน	191.59	3,640.21	20.00	380.00	4,020.21	
7.10	ข้อต่อสามทาง PVC 4"	26.00	อัน	406.54	10,570.04	90.00	2,340.00	12,910.04	
7.11	ข้อต่อตรงลด PVC 4" - 2"	15.00	อัน	95.00	1,425.00	20.00	300.00	1,725.00	
7.12	ข้อต่อสามทาง PVC 2"	1.00	อัน	48.60	48.60	10.00	10.00	58.60	
7.13	ข้องอ PVC 2"	27.00	อัน	33.64	908.28	7.00	189.00	1,097.28	
7.14	ข้อต่อสามทาง PVC 1"	29.00	อัน	15.89	460.81	3.00	87.00	547.81	
7.15	ข้อต่อตรง PVC 1"	3.00	อัน	6.41	19.23	2.00	6.00	25.23	
	ยอดยกไป				73,279.94		6,426.00	79,705.94	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

วันที่ 22 มีนาคม 2565

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ คึงค์ษา, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล, นายคมกริช สุรภักดิ์

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานทางเดินและงานคันหิน								
8.1	ขุดดิน - ถมดินกลับ	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
8.2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	280.37	700.93	99.00	247.50	948.43	
8.3	คอนกรีตหยาบรองพื้นผสมเสร็จ st 180 ksc.	2.38	ลบ.ม.	1,738.32	4,137.20	398.00	947.24	5,084.44	
8.4	คอนกรีตผสมเสร็จ st 240 ksc.	2.38	ลบ.ม.	1,850.47	4,404.12	391.00	930.58	5,334.70	
8.5	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	82.00	กก.	27.27	2,235.89	4.10	336.20	2,572.09	
8.6	ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	31.78	47.67	-	-	47.67	
8.7	ตะปู	1.44	กก.	39.25	56.52	-	-	56.52	
8.8	เหล็ก Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม. #	24.00	ตร.ม.	32.80	787.20	5.00	120.00	907.20	
8.9	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คัด 80% ของค่าแรง)	12.80	ตร.ม	614.30	7,863.04	-	-	7,863.04	
8.10	ไม้คร่ำ ไม้ยาง (คัด 30% ของไม้แบบ)	3.84	ตร.ม	467.29	1,794.39	-	-	1,794.39	
8.11	ค่าแรงเข้าแบบ	16.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,128.00	2,128.00	
8.12	คันหินคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	48.00	ท่อน	165.00	7,920.00	50.00	2,400.00	10,320.00	
8.13	พ2 พื้นผิวขัดหยาบเรียบ	24.00	ตร.ม.	-	-	30.00	720.00	720.00	
	รวมงานทางเดินและงานคันหิน				29,946.96		8,027.52	37,974.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ฯ ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดพร้อมขนทิ้ง	1.00	เหมา			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมทั้งหมดพร้อมขนทิ้ง	1.00	เหมา			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.3	งานสูบล้างปลักูลพร้อมรื้อถอนระบบท่อน้ำโสโครกเดิม	1.00	งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.4	งานรื้อกระบือองหลังคาเดิมพร้อมขนทิ้ง	128.00	ตร.ม.			25.00	3,200.00	3,200.00	
	รวมงานเตรียมการ				-		12,700.00	12,700.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานดินซุด - ถมดินกลับ	4.00	ลบ.ม	-	-	99.00	396.00	396.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	2.00	ลบ.ม	1,850.47	3,700.94	306.00	612.00	4,312.94	
2.3	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม	280.37	841.11	99.00	297.00	1,138.11	
2.4	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	24.95	กก.	26.76	667.59	4.10	102.30	769.88	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	6.24	กก.	31.78	198.23	-	-	198.23	
	รวมงานโครงสร้าง				5,407.86		1,407.30	6,815.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานรั้วตาข่ายเหล็ก								
3.1	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.0 มม. (นน.18.0 กก./ท่อน)	450.00	กก.	35.36	15,912.00	10.00	4,500.00	20,412.00	
3.2	รั้วลวดตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" เบอร์ 12 สูง 1.8 ม.	60.00	ตร.ม	205.00	12,300.00	60.00	3,600.00	15,900.00	รวมลวดเชื่อม
3.3	เสารั้ว คอ.ร.ขนาด 10x10 ซม. สูง 2.50 ม. ทุกระยะ 2.5 ม.	14.00	ต้น	150.00	2,100.00	-	-	2,100.00	รวมค่าแรง
3.4	อุปกรณ์ประกอบงานรั้ว เช่น น๊อตยึด เพลท บุชประตู่	1.00	งาน	2,965.44	2,965.44	-	-	2,965.44	
3.5	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทาวรั้วเหล็ก	40.00	ตร.ม	57.00	2,280.00	38.00	1,520.00	3,800.00	
3.6	งานซ่อมแซมมุ้งลวดกันแมลงหน้าต่างที่ชำรุด	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานรั้วตาข่ายเหล็ก				40,557.44		9,620.00	50,177.44	
4	งานพื้น ผนัง สี หลังคา								
4.1	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานไม้ ขยายคาไม้ ที่ชำรุด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
4.2	งานซ่อมแซมประตูหน้าต่างที่ชำรุด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
4.3	สีน้ำอะคริลิคชนิดด้านเช็ดล้างไม่ได้ทาฝ้าเพดาน	170.00	ตร.ม	39.00	6,630.00	30.00	5,100.00	11,730.00	รวมสีรองพื้น
5.3	สีน้ำอะคริลิคกึ่งเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนัง	300.00	ตร.ม	65.00	19,500.00	34.00	10,200.00	29,700.00	รวมสีรองพื้น
4.4	งานทาสีน้ำมันทาประตู หน้าต่าง ราวจับ เจึงชายไม้ ฝ้าเพดานไม้	200.00	ตร.ม	57.00	11,400.00	38.00	7,600.00	19,000.00	
4.5	หลังคาลอนคูสีขนาด 50x120 ซม.หนา 5 มม.พร้อมตัวยึด	128.00	ตร.ม	165.00	21,120.00	76.00	9,728.00	30,848.00	
4.6	ครอบสันหลังคาลอนคูพร้อมตัวยึด	22.00	ม.	110.00	2,420.00	76.00	1,672.00	4,092.00	
	รวมงานพื้น ผนัง สี				81,070.00		34,300.00	115,370.00	

1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ, นายศราวุธ แสนขัติ, นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา, ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมล, นายคมกริช สรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
5	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
5.1	ตู้ควบคุมไฟชนิด 2 เฟส 12 ช่องพร้อมเมนเบรกเกอร์กันไฟดูด	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
5.2	L-1 โคมไฟ LED T8 1*18W สีขาวพร้อมกรอบเปลี่ยนแขนผ้า	8.00	ชุด	190.00	1,520.00	115.00	920.00	2,440.00	รวมห้องเก็บของ
5.3	L-2 โคมไฟ LED T8 1*9W สีขาวพร้อมกรอบเปลี่ยนแขนผ้า	2.00	ชุด	179.00	358.00	115.00	230.00	588.00	
5.4	L-3 โคมไฟกิ่งติดหัวเสาหลอด LED 1*9W สีเหลือง	1.00	ชุด	650.00	650.00	115.00	115.00	765.00	
5.5	สวิทช์ 1 ทางพร้อมกรอบชนิดฝัง/ติดผนัง	8.00	ชุด	80.00	640.00	80.00	640.00	1,280.00	
5.6	สวิทช์ 2 ทางพร้อมกรอบชนิดฝัง/ติดผนัง (บันไดบ้าน)	1.00	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
5.7	เต้ารับไฟฟ้าชนิดสายดิน 2 ช่องต่ออันพร้อมกรอบชนิดฝัง/ติดผนัง	13.00	จุด	100.00	1,300.00	90.00	1,170.00	2,470.00	
5.8	งานเดินสายไฟทั้งหมด (สายไฟเดินลอย)	33.00	จุด	600.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				32,118.00		4,665.00	36,783.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
6	งานสุขภัณฑ์และระบบประปาสุขาภิบาล								
6.1	โถส้วมแบบชักโครก+สายฉีดชำระ+สตอปวาล์ว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	520.00	520.00	3,520.00	
6.2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง+ก๊อกน้ำก้านโยก+สตอปวาล์ว+ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	520.00	520.00	2,720.00	
6.3	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกน้ำชนิดก้านโยกอุปกรณ์	1.00	ชุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
6.4	ที่ใส่ของชั้นพลาสติกชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
6.5	ที่ใส่กระดาษทิชชูพลาสติกชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
6.6	ราวแขวนผ้าพลาสติกยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	55.00	55.00	305.00	
6.7	กระจกเงาชนิดปรับระดับ	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
6.8	งานเดินท่อน้ำโสโครกจากห้องส้วมมาถึงบำบัด	1.00	จุด	700.00	700.00	-	-	700.00	รวมค่าแรง
6.9	งานเดินท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำมาถึงบำบัด	1.00	จุด	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
6.10	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมสำเร็จรูป 1000 ลิตร+เทคอนกรีตรองพื้น	1.00	ชุด	5,830.00	5,830.00	-	-	5,830.00	รวมค่าแรง
6.11	งานเดินท่อประปาและติดตั้งก๊อกสนามชนิดก้านโยก	1.00	จุด	300.00	300.00	-	-	300.00	รวมค่าแรง
6.12	บ่อพักสำเร็จรูป คสล. ขนาด 40*40 ซม.พร้อมฝาปิด	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6.13	งานเดินท่อระบายน้ำเสียพีวีซี ศก.8" ไปบ่อพักสาธารณะ	20.00	ม.	545.00	10,900.00	300.00	6,000.00	16,900.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และงานระบบประปาสุขาภิบาล				26,530.00		7,375.00	33,905.00	

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		-		10,170.00	10,170.00	
2	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		88,852.15		18,884.00	107,736.15	
3	งานพื้น ผนัง สี ฝ้าเพดาน	1.00	งาน		48,141.00		27,473.00	75,614.00	
4	งานประตู่ หน้าต่าง	1.00	งาน		42,000.00		-	42,000.00	
5	งานหลังคา				4,020.00		1,539.00	5,559.00	
6	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม	1.00	งาน		12,438.00		2,010.00	14,448.00	
7	งานสุขภัณฑ์และระบบประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		84,890.00		7,750.00	92,640.00	
	รวมงานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเดิมเป็นเงิน				280,341.15		67,826.00	348,167.15	

วันที่ 22 มีนาคม 2565

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสทิ เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะเดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนชาติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จากรุาส หนองมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานพื้น ผืน ฝ้าเพดาน สี								
3.1	F1-พื้นปูกระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น	30.00	ตร.ม	300.00	9,000.00	154.00	4,620.00	13,620.00	
3.2	F2-พื้นห้องเก็บของเดิมเพปูนทรายปรับระดับผิวขัดมัน	3.00	ตร.ม	70.00	210.00	80.00	240.00	450.00	
3.3	พื้นทางเดินทำผิวฉาบเรียบ	70.00	ตร.ม	-	-	30.00	2,100.00	2,100.00	
3.4	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 12"x12" สูง 2.00 ม.	60.00	ตร.ม	300.00	18,000.00	166.00	9,960.00	27,960.00	
3.5	งานซ่อมแซมผิวผนังเดิมที่ทุบทิ้ง	4.00	ตร.ม	100.00	400.00	100.00	400.00	800.00	
3.6	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม.โครงกัลวาไนซ์	30.00	ตร.ม	230.00	6,900.00	75.00	2,250.00	9,150.00	
3.7	ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์หนา 4 มม.มีรูระบาย โครงกัลวาไนซ์	23.00	ตร.ม	150.00	3,450.00	75.00	1,725.00	5,175.00	
3.8	สีน้ำอะคริลิคชนิดด้านเช็ดล้างไม่ได้ทาฝ้าเพดาน	53.00	ตร.ม	39.00	2,067.00	30.00	1,590.00	3,657.00	รวมสีรองพื้น
3.9	สีน้ำอะคริลิกเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนัง	88.00	ตร.ม	65.00	5,720.00	34.00	2,992.00	8,712.00	รวมสีรองพื้น
3.10	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทาโครงเหล็ก	42.00	ตร.ม	57.00	2,394.00	38.00	1,596.00	3,990.00	
					-		-	-	
	รวมงานพื้น ผืน ฝ้าเพดาน สี				48,141.00		27,473.00	75,614.00	
4	งานประตุ หน้าต่าง								
4.1	ป1-ประตูบานเปิดเดี่ยว U-PVC พร้อมอุปกรณ์ วงกบไม้สังเคราะห์	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
4.2	D2-ประตูห้องส้วมบานติดบานทึบพร้อมอุปกรณ์ วงกบไม้สังเคราะห์	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานประตุ หน้าต่าง				42,000.00		-	42,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะเดิม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
5	งานหลังคา								
5.1	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - 3"/4"x6" ทาสีน้ำมัน	6.00	ม.	280.00	1,680.00	94.00	564.00	2,244.00	
5.2	หลังคามทัลชีทหนา 0.4 มม.	13.00	ตร.ม	180.00	2,340.00	75.00	975.00	3,315.00	
	รวมงานหลังคา				4,020.00		1,539.00	5,559.00	
6	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
6.1	ตู้ควบคุมไฟชนิด 2 เฟส 8 ช่องพร้อมเมนเบรกเกอร์กันไฟดูด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
6.2	L-1 โคมไฟ LED T8 1*18W สีขาวพร้อมครอบเปลี่ยนแขนฝ้า	4.00	ชุด	190.00	760.00	115.00	460.00	1,220.00	
6.3	L-2 โคมไฟ LED T8 1*9W สีขาวพร้อมครอบเปลี่ยนแขนฝ้า	2.00	ชุด	179.00	358.00	115.00	230.00	588.00	
6.4	สวิตซ์ 1 ทางพร้อมครอบชนิดฝัง/ติดผนัง	4.00	ชุด	80.00	320.00	80.00	320.00	640.00	
6.5	งานเดินสายไฟทั้งหมด (สายไฟเดินลอย)	10.00	จุด	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				12,438.00		2,010.00	14,448.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำสาธารณะเดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังศา ,ว่าที่ รต.จากรุณาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
7	งานสุขภัณฑ์และระบบประปาสุขาภิบาล								
7.1	โถส้วมนั่งยองชนิดมีฐาน+สายฉีดชำระ+สตอปวาล์ว	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	220.00	880.00	7,280.00	
7.2	โถส้วมแบบชักโครก+สายฉีดชำระ+สตอปวาล์ว	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	520.00	1,040.00	7,040.00	
7.3	อ่างล้างหน้าฝักเคาเตอร์+ก๊อกน้ำก้านโยก สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	450.00	1,350.00	8,850.00	
7.4	เคาเตอร์อ่างล้างมือ (ทำใหม่)	3.50	ม.	3,000.00	10,500.00	-	-	10,500.00	รวมค่าแรง
7.5	กระจกเงาชนิดปรับระดับ	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
7.6	ตระแกรงดักกลิ่น (FD.)	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	25.00	200.00	1,400.00	
7.7	ที่ใส่กระดาษทิชชูพลาสติกชนิดแขวนผนังม้วนใหญ่+ทิชชูม้วน	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
7.8	ราวแขวนผ้าพลาสติกยาว 60 ซม.	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	55.00	330.00	1,830.00	
7.9	งานเดินท่อประปาและติดตั้งก๊อกสนามชนิดก้านโยก	7.00	จุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	รวมค่าแรง
7.1	งานเดินท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำมาถึงบ่อบัด	11.00	จุด	400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	รวมค่าแรง
7.11	งานเดินท่อน้ำโสโครกจากห้องส้วมมาถึงบ่อบัด	6.00	จุด	700.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าแรง
7.12	งานเดินท่อระบายน้ำเสียพีวีซี ศก.8" ไปบ่อบักสาธารณะ	12.00	ม.	545.00	6,540.00	300.00	3,600.00	10,140.00	
7.13	ถังบ่อบัดน้ำเสียชนิดรวมสำเร็จรูป 3000 ลิตร	1.00	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	รวมค่าแรง
7.14	บ่อบักสำเร็จรูป คสล. ขนาด 40*40 ซม.พร้อมฝาปิด	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
7.15	งานติดตั้งบ่อซึมถังซีเมนต์ คอร. ศก.80 ซม. 3 อันต่อบ่อ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และงานระบบประปาสุขาภิบาล				84,890.00		7,750.00	92,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนซิติ ,นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1.00	งาน		13,362.48		2,520.47	24,788.27	
2	งานพื้น ผนัง สี ฝ้าเพดาน	1.00	งาน		99,358.60		50,817.00	150,175.60	
3	งานประติมากรรม หน้าต่าง	1.00	งาน		62,800.00		-	62,800.00	
4	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม	1.00	งาน		23,670.00		3,915.00	27,585.00	
5	งานสุขภัณฑ์และระบบประปาสุขาภิบาล	1.00	งาน		29,330.00		7,375.00	36,705.00	
	รวมงานปรับปรุงศาลาเดิมเป็นเงิน				228,521.08		64,627.47	302,053.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดินซุด - ถมดินกลับ	3.00	ลบ.ม	-	-	99.00	297.00	297.00	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.00	ลบ.ม	1,850.47	3,700.94	391.00	782.00	4,482.94	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม	1,738.32	347.66	398.00	79.60	427.26	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม	280.37	280.37	99.00	99.00	379.37	
1.5	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ (คิด 80% ของค่าแรง)	4.00	ตร.ม	614.30	2,457.20	-	-	2,457.20	
1.6	ไม้โครง ไม้ยาง (คิด 30% ของไม้แบบ)	1.20	ตร.ม	467.29	560.75	-	-	560.75	
1.7	ค่าแรงเข้าแบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	133.00	665.00	665.00	
1.8	เหล็ก RB 6 mm. (2.22 กก./เส้น) SD.24	22.22	กก.	27.27	605.87	4.10	91.10	696.97	
1.9	เหล็ก RB 9 mm. (4.99 กก./เส้น) SD.24	19.96	กก.	26.76	534.07	4.10	81.84	615.91	
1.10	เหล็ก DB 12 mm. (8.88 กก./เส้น) SD.40	71.04	กก.	25.61	1,819.19	3.30	234.43	2,053.62	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	28.31	กก.	31.78	899.53	-	-	899.53	
1.12	ตะปู	0.12	กก.	39.25	4.71	-	-	4.71	
1.13	Wire Mesh dia. 4 mm @ 0.20m.	3.50	ตร.ม	32.80	114.80	5.00	17.50	3,848.00	
1.14	อะเส จันทัน แปะ เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	2.00	ท่อน	718.69	1,437.38	235.00	470.00	3,848.00	นน.23.5 กก./ท่อน
1.15	งานรื้อเชิงชายไม้เดิมพร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	600.00	600.00	-	-	3,849.00	รวมรถขนทิ้ง
	รวมงานโครงสร้าง				13,362.48		2,520.47	24,788.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ช.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศรารุธ แสนชาติ ,นายวิวัฒน์ ติวังศา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
2	งานพื้น ผืน ฟ้าเพดาน สี								
2.1	F1-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้กันลื่น ขนาด 60x60 cm.เว้นร่อง 2 มม.	65.00	ตร.ม	450.00	29,250.00	222.00	14,430.00	43,680.00	
2.2	F2-พื้นกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ขนาด 30x30 cm.	3.50	ตร.ม	300.00	1,050.00	166.00	581.00	1,631.00	
2.3	ผ1 ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	40.00	ตร.ม	188.64	7,545.60	78.00	3,120.00	10,665.60	
2.4	ผนังฉาบปูน (รวมงานจับเชี่ยม)	80.00	ตร.ม	69.90	5,592.00	82.00	6,560.00	12,152.00	
2.5	ผนังเบายิปซัมกันชื้นหนา 9 มม. ติดสองด้าน โครงกัลวาไนซ์	9.00	ตร.ม	250.00	2,250.00	130.00	1,170.00	3,420.00	
2.6	ผนังกรุด้วยกระเบื้องเซรามิค ผิวมัน ขนาด 30x30 cm.สูง 1.5 ม.	10.00	ตร.ม	300.00	3,000.00	166.00	1,660.00	4,660.00	
2.7	เสาเอ็น-ทับหลัง	48.00	ม.	80.00	3,840.00	60.00	2,880.00	6,720.00	
2.8	C1-ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงกัลวาไนซ์	56.00	ตร.ม	190.00	10,640.00	75.00	4,200.00	14,840.00	
2.9	C2-ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. โครงกัลวาไนซ์	4.00	ตร.ม	230.00	920.00	75.00	300.00	1,220.00	
2.10	C3-ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์มีรูระบายหนา 4 มม.โครงกัลวาไนซ์	50.00	ตร.ม	150.00	7,500.00	75.00	3,750.00	11,250.00	
2.11	หลังคาลอนคู่สีขนาด 50x120 ซม.หนา 5 มม.พร้อมตัวยึด	5.00	ตร.ม	165.00	825.00	76.00	380.00	1,205.00	
2.12	เชิงชายไม้สังเคราะห์รุ่น 2 in 1	50.00	ม.	125.00	6,250.00	45.00	2,250.00	8,500.00	
2.13	งานซ่อมแซมหลังคาเดิมที่ชำรุด	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
2.14	สีน้ำอะคริลิกชนิดด้านเช็ดล้างไม่ได้ทาฝ้าเพดาน	104.00	ตร.ม	39.00	4,056.00	30.00	3,120.00	7,176.00	รวมสีรองพื้น
2.15	สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงาชนิดเช็ดล้างได้ทาผนัง	144.00	ตร.ม	65.00	9,360.00	34.00	4,896.00	14,256.00	รวมสีรองพื้น
2.16	สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียวทาโครงหลังคา	40.00	ตร.ม	57.00	2,280.00	38.00	1,520.00	3,800.00	
	รวมงานพื้น ผืน ฟ้าเพดาน สี				99,358.60		50,817.00	150,175.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เดชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติวังค์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดี

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
3	งานประตู หน้าต่าง								
3.1	ป1-ประตูบานเปิดเดี่ยว U-PVC พร้อมอุปกรณ์ วงกบไม้สังเคราะห์	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
3.2	ป2-ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	2.00	ชุด	11,800.00	23,600.00	-	-	23,600.00	รวมค่าแรง
3.3	ป3-ประตูบานเปิดเดี่ยว U-PVC พร้อมอุปกรณ์ วงกบไม้สังเคราะห์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
3.4	น1- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
3.5	น2- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	รวมค่าแรง
3.6	น3- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	รวมงานประตู หน้าต่าง				62,800.00		-	62,800.00	
4	งานระบบไฟฟ้าดวงโคม								
4.1	ตู้ควบคุมไฟชนิด 2 เฟส 8 ช่องพร้อมเมนเบรกเกอร์กันไฟดูด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
4.2	L-1 ไฟ DOWNLIGHT Ø 4" หลอด LED 9 W	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	115.00	1,495.00	4,745.00	
4.3	L-3 โคมไฟชาลาเปา	2.00	ชุด	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00	
4.4	สวิตช์ 1 ทางพร้อมครอบชนิดฝัง/ติดผนัง	7.00	ชุด	80.00	560.00	80.00	560.00	1,120.00	
4.5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดสายดิน 2 ช่องต่ออันพร้อมครอบชนิดฝัง/ติดผนัง	6.00	จุด	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00	
4.6	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีม่านนิรภัยกันน้ำ	1.00	จุด	260.00	260.00	90.00	90.00	350.00	
4.7	งานเดินสายไฟทั้งหมด (สายไฟเดินลอย)	22.00	จุด	600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าดวงโคม				23,670.00		3,915.00	27,585.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสพี เตชะ ,นายศราวุธ แสนขัติ ,นายวิวัฒน์ ติววงศ์ษา ,ว่าที่ รต.จารุภาส หมอมูล ,นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
5	งานสุขภัณฑ์และระบบประปาสุขาภิบาล								
5.1	โถส้วมแบบชักโครก+สายฉีดชำระ+สตอปวาล์ว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	520.00	520.00	3,520.00	
5.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมก๊อกน้ำก้านโยก สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	520.00	520.00	2,520.00	
5.3	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกน้ำชนิดก้านโยกอุปกรณ์	1.00	ชุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
5.4	ที่ใส่ของชั้นพลาสติกชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
5.5	ที่ใส่กระดาษทิชชูพลาสติกชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
5.6	ราวแขวนผ้าพลาสติกยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	55.00	55.00	305.00	
5.7	กระจกเงาชนิดปรับระดับ	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
5.8	งานเดินท่อน้ำโสโครกจากห้องส้วมมาถึงบ้ำบด	1.00	จุด	700.00	700.00	-	-	700.00	รวมค่าแรง
5.9	งานเดินท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำมาถึงบ้ำบด	1.00	จุด	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
5.10	ถังบ้ำบดน้ำเสียชนิดรวมสำเร็จรูป 1000 ลิตร	1.00	ชุด	5,830.00	5,830.00	-	-	5,830.00	รวมค่าแรง
5.11	งานเดินท่อประปาและติดตั้งก๊อกสนามชนิดก้านโยก	1.00	จุด	300.00	300.00	-	-	300.00	รวมค่าแรง
5.12	บ่อพักสำเร็จรูป คอ. ขนาด 40*40 ซม.พร้อมฝาปิด	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5.13	งานเดินท่อระบายน้ำเสียพีวีซี ศก.8" ไปบ่อพักสาธารณะ	20.00	ม.	545.00	10,900.00	300.00	6,000.00	16,900.00	
5.14	งานติดตั้งบ่อซึมถึงซีเมนต์ คอ. ศก.80 ซม. 3 อันต่อบ่อ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
					-		-	-	
	รวมงานสุขภัณฑ์และงานระบบประปาสุขาภิบาล				29,330.00		7,375.00	36,705.00	

4

1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	1.00	งาน		33,800.00		426,800.00	460,600.00	
2	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน	1.00	งาน		2,577,185.00		1,075,430.00	3,652,615.00	
3	งานดูแลรักษาสวนหย่อม	1.00	งาน		-		480,000.00	480,000.00	
	รวมงานภูมิทัศน์ต้นไม้				2,610,985.00		1,982,230.00	4,593,215.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์ต้นไม้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัส พิเดช , นายศราวุธ แสนขัติ , นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ								
1.1	งานย้ายต้นไม้ใหญ่	52	ต้น	-	-	1,500	78,000	78,000	รวมค่ารถยก
1.2	งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่(เดิม)	341	ต้น	-	-	1,000	341,000	341,000	รวมค่ารถเครน
1.3	ไม้ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ ที่ย้ายตำแหน่ง	52	ต้น	650	33,800	150	7,800	41,600	
	รวมงานเตรียมการ				33,800.00		426,800.00	460,600.00	
2	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน								
2.1	หุปลาช่อน สูง 0.40 ม./ ถู 8 นิ้ว / ระยะปลูก@0.25ม.	1442	ต้น	60	86,520	10	14,420	100,940	
2.2	ก้ามกุ้ง สูง 0.80 ม. / ถู 6 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	1592	ต้น	80	127,360	8	12,736	140,096	
2.3	ลิ้นมังกร สูง 0.40 ม. / ถู 6 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	585	ต้น	60	35,100	8	4,680	39,780	
2.4	กระดุมทองเลื้อย สูง 0.10 ม. / ถู 2 นิ้ว /ระยะปลูก@0.30ม.	29027	ต้น	1.5	43,541	8	232,216	275,757	
2.5	พลูด่าง สูง 0.15 ม. / ถู 4 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	7512	ต้น	20	150,240	8	60,096	210,336	
2.6	หนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.50 ม. / ถู 8 นิ้ว /ระยะปลูก@0.25ม.	452	ต้น	80	36,160	10	4,520	40,680	
2.7	พุดศุภโชค สูง 0.50 ม. / ถู 8 นิ้ว /ระยะปลูก@0.20ม.	2866	ต้น	70	200,620	10	28,660	229,280	
2.8	โครงเครงเลื้อย สูง 0.10 ม. / ถู 2 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	6075	ต้น	1.5	9,113	8	48,600	57,713	
2.9	หญ้านาง สูง 0.50 ม. / ถู 6 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	3100	ต้น	10	31,000	8	24,800	55,800	
2.10	หญ้าน้ำพุ สูง 0.50 ม. /ถู 6 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	9036	ต้น	10	90,360	8	72,288	162,648	
	ยอดยกไป				810,013.00		503,016.00	1,313,029.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์ต้นไม้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเขื่อนยาง

แบบเลขที่ ข.14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายมนัสดี เดชะ , นายศราวุธ แสนขัติ , นายคมกริช สุรภักดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				810,013.00		503,016.00	1,313,029.00	
2.11	พยับหมอก สูง 0.20 ม. /ถู 6 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	3209	ต้น	40	128,360	8	25,672	154,032	
2.12	ดอียดฝรั่ง สูง 0.40 ม. /ถู 4 นิ้ว /ระยะปลูก@0.15ม.	3073	ต้น	20	61,460	8	24,584	86,044	
2.13	ชาชักเกียน สูง 0.40 ม. /ถู 8 นิ้ว /ระยะปลูก@0.25ม.	1271	ต้น	80	101,680	10	12,710	114,390	
2.14	ไทรเกาหลี สูง 2.00 ม. /ถู 8 นิ้ว /ระยะปลูก@0.50ม.	466	ต้น	220	102,520	20	9,320	111,840	
2.15	นီออน สูง 0.50 ม. /ถู 8 นิ้ว /ระยะปลูก@0.25ม.	144	ต้น	80	11,520	10	1,440	12,960	
2.16	หญ้ามาเลเชียรวมทรายรองพื้น	13064	ตรม.	38	496,432	22	287,408	783,840	
2.17	หญ้าพลาสติกคลุมรวมทรายรองพื้น	5000	ตรม.	38	190,000	22	110,000	300,000	
2.18	ดินดำผสมปุ๋ย ขุยมะพร้าว เปลือกถั่ว แกลบดำ สำหรับปลูกต้นไม้	844	ลบ.ม.	800	675,200	120	101,280	776,480	
	รวมงานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน				2,577,185.00		1,075,430.00	3,652,615.00	
3	งานดูแลรักษาสวนหย่อม								
3.1	งานดูแลรักษาสวนหย่อม รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้	6.00	เดือน	-	-	80,000	480,000	480,000	
	เปลี่ยนต้นไม้ที่ตายออกแล้วนำต้นไม้มาใส่ใหม่ โดยจ้างคนงานและ								
	เจ้าหน้าที่รถขกรหรือนักภูมิสถาปัตย์ควบคุมดูแล								
	รวมงานดูแลรักษาสวนหย่อม				-		480,000.00	480,000.00	