แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,600,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรม ตัดแต่งต้นไม้

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2566 เป็นเงิน 7,102,817.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.6

   6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 จารุภาส หมอมูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   7.2 คมกริช สุรภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

   7.3 อินทมาต อินทชัยศรี กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:08:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จำนวน 1 หลังละ 7,016,147.03 บาท	7,016,147.03	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	86,670.00	
สรุป	ราคากลาง	7,102,817.03	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทสามสตางค์ .....)		

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:08:54

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(จารุภาส หมอมูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(คมกริช สุรภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อินทมาต อินทชัยศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อินทมาต อินทชัยศรี
22 พฤษภาคม 2566 09:08:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,397,866.62	1.2998	7,016,147.03	
			รวมค่าก่อสร้าง	7,016,147.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,016,147.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:08:41

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(จารุภาส หมอมูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(คมกริช สุรภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อินทมาต อินทชัยศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อินทมาต อินทชัยศรี
22 พฤษภาคม 2566 09:08:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ส่วนที่ 1 งานสวนสาธารณะ**		**รวม**					**3,496,046.92**	
2	**ส่วนที่ 2 งานลานปะติมากรรมหน้าอาคารหอปูมละกอน**		**รวม**					**1,732,517.54**	
3	**ส่วนที่ 3 งานหอนาฬิกา**		**รวม**					**169,302.16**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**5,397,866.62**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,397,866.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:06:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ส่วนที่ 1 งานสวนสาธารณะ**								
	งานรื้อถอน (ส่วนที่ 1)								
	- งานรื้อถอนฝาบ่อระบบน้ำพุคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	7,800.00	7,800.00	
	- งานรื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องเดิม, พื้นผิวหินแกรนิตเดิม, พื้นผิวทางเดินคนพิการ และพื้นผิวคอนกรีตเดิม บริเวณลานกิจกรรม	2,367.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	106,515.00	106,515.00	
	- งานรื้อถอนผนังโครงเคร่าเหล็กและตะแกรงเหล็กกระถางต้นไม้แนวตั้งบริเวณริมสระ พร้อมขนทิ้ง	61.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,270.00	4,270.00	
	- งานรื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องของเดิมบนเวทีทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	113.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	3,955.00	3,955.00	
	- งานรื้อถอนผนังไม้กรุข้างเวทีเดิม พร้อมขนทิ้ง	39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,170.00	1,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อไม้พื้นทางเดินสะพานเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,440.00	1,440.00	
	- งานรื้อถอนผิวหินแกรนิตที่นั่ง คสล. เดิมทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	41.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,845.00	1,845.00	
	- งานรื้อถอนผิวหินแกรนิตผนังป้ายเดิม พร้อมขนทิ้ง	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,215.00	1,215.00	
	- งานรื้อม้านั่งคอนกรีตเดิม บริเวณพื้นที่เครื่องออกกำลังกาย พร้อมขนทิ้ง	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	2,400.00	2,400.00	
	งานรื้อถอนป้อมยาม 1 หลัง								
	- งานรื้อถอนผนังสำเร็จรูปพร้อมโครงเคร่าของป้อมยาม พร้อมขนทิ้ง	8.450	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	253.50	253.50	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็กป้อมยาม (จั่ว) พร้อมขนทิ้ง	13.300	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	931.00	931.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาป้อมยาม พร้อมขนทิ้ง	13.300	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	399.00	399.00	
	- งานรื้อถอนประตูป้อมยาม พร้อมขนทิ้ง	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างป้อมยาม พร้อมขนทิ้ง	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	
	งานรื้อถอนส่วนประกอบของศาลา 3 หลัง								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาของศาลา 3 หลัง	111.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,330.00	3,330.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาของศาลา 3 หลัง	111.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,770.00	7,770.00	
	- งานรื้อถอนเสาคอนกรีตของศาลา 3 หลัง	1.320	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	792.00	792.00	
	- งานรื้อโคมไฟฟ้าใต้ที่นั่งคอนกรีตเดิม, โคมไฟฟ้าพื้นลานกิจกรรมเดิม, โคมไฟฟ้าศาลาเดิมทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	55.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	1,650.00	1,650.00	
	งานลานกิจกรรม, บ่อน้ำพุ และทางเดินเท้า								
	งานบ่อน้ำพุ ลานกิจกรรม								
	- ทรายถมอัดแน่น	87.000	ลบ.ม.	140.19	12,196.53	112.00	9,744.00	21,940.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบปรับระดับ อัดแน่น หนา 0.10 ม.	13.000	ลบ.ม.	280.37	3,644.81	112.00	1,456.00	5,100.81	
	- Wire Mesh 3.8 มม. @ 0.20ม.#	130.000	ตร.ม.	35.37	4,598.10	5.00	650.00	5,248.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. หนา 10 ซม.	13.000	ลบ.ม.	1,850.47	24,056.11	466.00	6,058.00	30,114.11	
	พื้นลาน พื้นที่นั่งคอนกรีต และพื้นทางเดินเท้า								
	- พื้นลานกิจกรรมทำผิวพื้นพิมพ์ลาย (ความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	1,390.000	ตร.ม.	427.98	594,892.20	0.00	0.00	594,892.20	
	- พื้นที่นั่งคอนกรีตกรุด้วยหินแกรนิตสีเทา ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 2 ซม.	41.000	ตร.ม.	1,364.70	55,952.70	302.00	12,382.00	68,334.70	
	- พื้นทางเดินในสวนปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมดา) ชนิดกันลื่น ขนาด 30x30 ซม.	849.000	ตร.ม.	294.01	249,614.49	158.00	134,142.00	383,756.49	
	งานลานดนตรีในสวน								
	- ที่นั่ง กรอบกล่องคอนกรีตเสาสำเร็จรูป ชนิดกลวง ขนาด 8x8 นิ้ว ยาว 3 เมตร	93.000	ท่อน	645.00	59,985.00	0.00	0.00	59,985.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งที่นั่งกรอบกล่องคอนกรีตเสาสำเร็จรูป	1.000	งาน	17,995.50	17,995.50	0.00	0.00	17,995.50	
	งานฝาปิดบ่อระบบสูบน้ำ								
	- เหล็กกล่องขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม. (นน. 17.30 กก./ท่อน)	85.510	กก.	32.95	2,817.55	0.00	0.00	2,817.55	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 หนา 2.3 มม. (นน. 12.18กก./แผ่น)	6.200	ตร.ม.	262.85	1,629.67	0.00	0.00	1,629.67	
	- ค่าแรงประกอบแบบฝาเหล็กปิดบ่อ	85.510	กก.	0.00	0.00	10.00	855.10	855.10	
	- ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม ฝาปิดบ่อระบบสูบน้ำ	12.130	ตร.ม.	90.25	1,094.73	35.00	424.55	1,519.28	
	ทางเดินไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์								
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	6.750	ลบ.ม.	280.37	1,892.49	112.00	756.00	2,648.50	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 5 ซม.	6.750	ลบ.ม.	1,344.53	9,075.57	426.00	2,875.50	11,951.08	
	- Wire Mesh 3.8 มม. @ 0.20ม.#	135.000	ตร.ม.	35.37	4,774.95	5.00	675.00	5,449.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม. (นน. 27.71 กก./ท่อน)	2,622.700	กก.	34.23	89,775.02	10.00	26,227.00	116,002.02	
	- สีทากันสนิม (โครงสร้างเหล็กทางเดินไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์)	170.360	ตร.ม.	90.25	15,374.99	35.00	5,962.60	21,337.59	
	- พื้นไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2.5x10x300 ซม.	1,350.000	ม.	56.69	76,531.50	0.00	0.00	76,531.50	
	- ค่าแรงติดตั้งพื้นไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	9,450.00	9,450.00	
	- สีย้อมไม้สำหรับทางเดินไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์	135.000	ตร.ม.	354.52	47,860.20	34.00	4,590.00	52,450.20	
	งานปรับปรุงเวที							-	
	- พื้นเวทีกรุด้วยกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น (มีลวดลาย) ขนาด 16x16 นิ้ว	119.000	ตร.ม.	355.28	42,278.32	158.00	18,802.00	61,080.32	
	- จมูกบันไดอะลูมิเนียม กว้าง 4 ซม.	19.200	ม.	139.71	2,682.43	0.00	0.00	2,682.43	
	- ผนังไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2.5x10x300 ซม. พร้อมโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุแนวตั้ง	40.000	ตร.ม.	784.18	31,367.20	69.00	2,760.00	34,127.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีย้อมไม้สำหรับผนังไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ (เวที)	40.000	ตร.ม.	354.52	14,180.80	34.00	1,360.00	15,540.80	
	งานปรับปรุงป้ายโครงการ								
	- ผนังบุผิวด้วยหินแกรนิตสีเทา ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.	17.560	ตร.ม.	1,364.70	23,964.13	302.00	5,303.12	29,267.25	
	- งานป้ายตัวอักษรชิงค์ยกขอบ ปิดด้วยแผ่นอะคลิลิค, ไฟ LED ติดตั้งพร้อมโครงเหล็ก	1.000	งาน	32,710.28	32,710.28	0.00	0.00	32,710.28	
	งานปรับปรุงสะพาน								
	- งานติดตั้งพื้นผิวไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2.5x10x300 ซม.	456.000	ม.	56.69	25,850.64	0.00	0.00	25,850.64	
	- ค่าแรงติดตั้งผิวพื้นสะพานด้วยไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์	45.600	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,192.00	3,192.00	
	- สีย้อมไม้สำหรับไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์พื้น, พนักพิงและที่นั่ง	58.000	ตร.ม.	354.52	20,562.16	34.00	1,972.00	22,534.16	
	- สีน้ำมันโครงสร้างเหล็กรับพื้นสะพานเดิม	49.000	ตร.ม.	90.25	4,422.25	35.00	1,715.00	6,137.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสีราวกันตกรอบสระน้ำ								
	- งานทาสีราวกันตกข้างสระน้ำ (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	69.000	ตร.ม.	90.25	6,227.25	35.00	2,415.00	8,642.25	
	พื้นคอนกรีตหน้าศูนย์เยาวชน 121 ตารางเมตร								
	- Wire Mesh 3.8 มม. @ 0.20ม.#	121.000	ตร.ม.	35.37	4,279.77	5.00	605.00	4,884.77	
	- คอนกรีต 240 KSC. หนา 10 ซม.	12.100	ลบ.ม.	1,850.47	22,390.68	532.00	6,437.20	28,827.89	
	- งานขัดมันผิวคอนกรีตหน้าศูนย์เยาวชน	121.000	ตร.ม.	98.47	11,914.87	87.00	10,527.00	22,441.87	
	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อประตูห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมวงกบ รื้อขนไป	3.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	240.00	240.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้บานเปิด พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง รื้อขนไป	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนเครื่องระบายอากาศ พร้อมท่อระบายอากาศ รื้อขนกอง	1.000	งาน	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานรื้อระบบท่อน้ำประปาและท่อระบบสุขาภิบาลเดิมของห้องน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน 2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำชาย)	30.000	ตร.ม.	241.45	7,243.50	75.00	2,250.00	9,493.50	
	- ฝ้าเพดาน 2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำหญิง)	30.000	ตร.ม.	241.45	7,243.50	75.00	2,250.00	9,493.50	
	งานพื้น								
	- พื้น F-2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24" (ห้องน้ำชาย) รวมพื้น F-3 ผิวอ่างล้างหน้า	33.000	ตร.ม.	481.12	15,876.96	222.00	7,326.00	23,202.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น F-2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24" (ห้องน้ำหญิง) รวมพื้น F-3 ผิวอ่างล้างหน้า	33.000	ตร.ม.	481.12	15,876.96	222.00	7,326.00	23,202.96	
	งานผนัง								
	- ผนัง 1 ผนังภายนอกห้องน้ำ ทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วทาสีน้ำอะคลิลิค	40.000	ตร.ม.	71.47	2,858.80	34.00	1,360.00	4,218.80	
	- ผนัง 2 และ 4 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10x16 นิ้ว (ห้องน้ำหญิง)	65.000	ตร.ม.	305.12	19,832.80	181.00	11,765.00	31,597.80	
	- ผนัง 2 และ 4 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10x16 นิ้ว (ห้องน้ำชาย)	64.000	ตร.ม.	305.12	19,527.68	181.00	11,584.00	31,111.68	
	- ผนัง 3 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ความหนารวม 25 มม.	7.000	ชุด	11,900.00	83,300.00	1,950.00	13,650.00	96,950.00	
	- ผนัง 3 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ความหนารวม 25 มม. (ห้องน้ำคนพิการ)	2.000	ชุด	18,600.00	37,200.00	1,950.00	3,900.00	41,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ประตู 1 ประตู UPVC บานเรียบ ขนาด 90x200 ซม. พร้อมวงกบ PVC (ห้องน้ำชาย)	1.000	ชุด	4,287.85	4,287.85	75.00	75.00	4,362.85	
	- ประตู 2 ประตู UPVC บานเรียบ ขนาด 90x200 ซม. พร้อมวงกบ PVC (ห้องน้ำหญิง)	1.000	ชุด	4,287.85	4,287.85	75.00	75.00	4,362.85	
	- ประตู 5 ประตู UPVC บานเรียบ ขนาด 70x200 ซม. พร้อมวงกบ PVC (ห้องน้ำชาย)	1.000	ชุด	3,353.27	3,353.27	75.00	75.00	3,428.27	
	- หน้าต่าง 1 บานช่องแสงติดตายและบานเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม ขนาด 1.65x2.40 ม.	1.000	ชุด	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	
	- หน้าต่าง 2 บานช่องแสงติดตายและบานเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม ขนาด 1.76x2.40 ม.	1.000	ชุด	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
	งานสุขภัณฑ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง	9.000	ชุด	2,497.19	22,474.71	450.00	4,050.00	26,524.71	
	- โถส้วมนั่งยอง มีฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,009.34	2,018.68	450.00	900.00	2,918.68	
	- โถส้วมชักโครก สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	2,327.10	16,289.70	450.00	3,150.00	19,439.70	
	- โถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	1,419.62	7,098.10	450.00	2,250.00	9,348.10	
	- ราวจับทรงตัว รูปตัววี ขนาด 300x300 มม. 38 มม.	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	70.00	280.00	4,280.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	9.000	ชุด	139.25	1,253.25	70.00	630.00	1,883.25	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว มีที่ดักกลิ่น	4.000	ชุด	107.47	429.88	75.00	300.00	729.88	
	- สต๊อปวาล์ว 1 ทาง สำหรับอ่างล้างหน้า	9.000	ชุด	92.52	832.68	35.00	315.00	1,147.68	
	- สต๊อปวาล์ว 2 ทาง สำหรับโถส้วม	9.000	ชุด	148.59	1,337.31	35.00	315.00	1,652.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MR.1 ชุดกระจกเงาห้องน้ำชาย ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4.00 ม. สูง 1.20 ม. หนา 3 มม.	51.660	ตร.ฟุต	26.00	1,343.16	0.00	0.00	1,343.16	
	- MR.2 ชุดกระจกเงาห้องน้ำหญิง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.20 ม. สูง 1.20 ม. หนา 3 มม.	67.160	ตร.ฟ.	26.00	1,746.16	0.00	0.00	1,746.16	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจกเงา	5.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	350.00	350.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน C-1 สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ประเภทกึ่งเงา)	15.000	ตร.ม.	120.96	1,814.40	30.00	450.00	2,264.40	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน C-2 สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ประเภทกึ่งเงา)	60.000	ตร.ม.	120.96	7,257.60	30.00	1,800.00	9,057.60	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 5 นิ้ว Panel LED 13W (Daylight White)	20.000	ชุด	180.37	3,607.40	115.00	2,300.00	5,907.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟสายยาง Strip Light LED Warm White (รอบกระจกห้องน้ำ)	23.200	เมตร	134.39	3,117.84	0.00	0.00	3,117.85	
	- สวิตช์ทางเดียว ใช้สำหรับปิด-เปิด ดวงโคม	6.000	ชุด	51.40	308.40	0.00	0.00	308.40	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	5.000	ท่อน	771.03	3,855.15	120.00	600.00	4,455.15	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	5.000	ท่อน	476.64	2,383.20	75.00	375.00	2,758.20	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5.000	ท่อน	214.95	1,074.75	40.00	200.00	1,274.75	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	7.000	ท่อน	88.32	618.24	30.00	210.00	828.24	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	11.000	ท่อน	46.26	508.86	30.00	330.00	838.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าวัสดุข้อต่อและข้องอต่างๆ (ท่อพีวีซี) 40% ของวัสดุ	1.000	งาน	3,376.08	3,376.08	0.00	0.00	3,376.08	
	- ค่าแรงงาน ข้อต่อและข้องอต่างๆ (ท่อพีวีซี) 30% ของวัสดุข้อต่อและข้องอต่างๆ	1.000	งาน	1,012.82	1,012.82	0.00	0.00	1,012.82	
	งานภูมิทัศน์สวนสาธารณะ								
	งานตัดต้นไม้ภายในสวน พร้อมขนทิ้ง จำนวน 74 ต้น								
	- ต้นตาล	2.000	ต้น	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	- ต้นตีนเป็ด	26.000	ต้น	0.00	0.00	3,500.00	91,000.00	91,000.00	
	- ต้นปาล์ม	11.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	
	- ต้นหูกวาง	2.000	ต้น	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ต้นหมากเขียว	13.000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00	
	- ต้นยูคา	1.000	ต้น	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ต้นอโศกอินเดีย	15.000	ต้น	0.00	0.00	2,500.00	37,500.00	37,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ต้นไผ่	1.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ต้นไม้ยืนต้นตาย	3.000	ต้น	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	
	งานขุดล้อมต้นไม้ แล้วปลูกในตำแหน่งใหม่ รวมค่าอุปกรณ์ค้ำยัน								
	- งานย้ายต้นอินทนิล	2.000	ต้น	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	
	- งานย้ายต้นมะรุม	1.000	ต้น	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานย้ายต้นมะฮอกกานี บริเวณด้านหน้าสวน	2.000	ต้น	0.00	0.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	
	- งานย้ายต้นมะฮอกกานี บริเวณด้านหลังสระน้ำ	6.000	ต้น	0.00	0.00	8,500.00	51,000.00	51,000.00	
	- งานย้ายต้นชมพูพันทิพย์	2.000	ต้น	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- ดินดำสำหรับปลูกต้นไม้ (ดินดำปริมาณ 1 ลบ.ม.ต่อต้นไม้ 1 ต้น)	13.000	ลบ.ม.	375.00	4,875.00	112.00	1,456.00	6,331.00	
	งานตัดแต่งต้นไม้ภายในสวน								
	- งานตัดแต่งต้นมะฮอกกานี ด้านหน้าสวน	10.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัดแต่งต้นตีนเป็ด หน้าลานบลูเบิร์ด	2.000	ต้น	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานตัดแต่งต้นหางนกยูงฝรั่ง	3.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานตัดแต่งต้นชมพูพันทิพย์	3.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานตัดแต่งต้นหูกวาง	1.000	ต้น	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานตัดแต่งต้นมะขาม	1.000	ต้น	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานตัดแต่งต้นหูกระจง	1.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานตัดแต่งต้นประดู่	2.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานตัดแต่งต้นมะฮอกกานี ด้านหลังสระน้ำ	7.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	21,000.00	21,000.00	
	งานไม้พุ่มและไม้คลุมดิน								
	- งานปรับระดับหน้าดินและงานปรับดิน	3,441.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	51,615.00	51,615.00	
	- งานปลูกหญ้ามาเลย์	3,441.000	ตร.ม.	57.80	198,889.80	0.00	0.00	198,889.80	
	- ต้นไทรเกาหลีสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร	235.000	ต้น	380.00	89,300.00	114.00	26,790.00	116,090.00	
	- ต้นพวงแสดต้น สูง 0.60 เมตร	302.000	ถุง	150.00	45,300.00	45.00	13,590.00	58,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ต้นบานเช้าสีนวล สูง 0.40 ม.	881.000	ถุง	15.00	13,215.00	5.00	4,405.00	17,620.00	
	- ต้นเตยหอม สูง 0.60 เมตร	62.000	ถุง	30.00	1,860.00	9.00	558.00	2,418.00	
	- ต้นเศรษฐีไขง่อน สูง 0.30 เมตร	3,125.000	ถุง	25.00	78,125.00	8.00	25,000.00	103,125.00	
	- ต้นบานบุรีแคระ สูง 0.60 เมตร	842.000	ถุง	40.00	33,680.00	12.00	10,104.00	43,784.00	
	- ต้นพลับพลึงหนู สูง 0.30 เมตร	563.000	ถุง	15.00	8,445.00	5.00	2,815.00	11,260.00	
	- ดินดำสำหรับปลูกไม้คลุมดิน (ความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.)	89.320	ลบ.ม.	375.00	33,495.00	112.00	10,003.84	43,498.84	
	งานไฟฟ้าในสวน								
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 400 วัตต์	4.000	ชุด	9,299.06	37,196.24	600.00	2,400.00	39,596.24	
	- สาย NYY ขนาด 2C 4 sq.mm.	165.000	ม.	90.00	14,850.00	15.00	2,475.00	17,325.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 20 มิลลิเมตร	165.000	ม.	19.00	3,135.00	18.00	2,970.00	6,105.00	
	รวมค่าส่วนที่ 1 งานสวนสาธารณะ	-	-	159,266.23	2,412,158.47	126,138.00	1,083,888.41	3,496,046.92	

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:06:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**ส่วนที่ 2 งานลานปะติมากรรมหน้าอาคารหอปูมละกอน**								
	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนผิวพื้นหินแกรนิตลานหน้าหอปูมละกอนเดิม พร้อมขนทิ้ง	1,829.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	82,305.00	82,305.00	
	- งานรื้อผิวหินแกรนิตขอบแปลงดอกไม้, ขอบบ่อน้ำพุและผิวที่นั่งเดิมทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	103.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	4,635.00	4,635.00	
	- งานรื้อปะติมากรรมเซรามิคเดิม พร้อมโครงสร้างฐานบางส่วน พร้อมขนทิ้ง	9.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	5,880.00	5,880.00	
	- งานรื้อผิวหินแกรนิตป้ายทางเข้า, ป้ายทางออก, ป้ายพิพิธภัณฑ์หอปูนละกอนเดิม	98.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	4,410.00	4,410.00	
	- งานรื้อโคมไฟฟ้าใต้ที่นั่งคอนกรีตเดิม, โคมไฟฟ้าบนพื้นลานหน้าหอปูมละกอนเดิม	12.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อผิวหินแกรนิตด้านข้างเสารั้วด้านหน้าทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	810.00	810.00	
	งานปะติมากรรมหงส์								
	- ปะติมากรรมหงส์เหิน ไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ตัว พร้อมติดตั้ง	1.000	งาน	335,230.00	335,230.00	0.00	0.00	335,230.00	
	งานปรับปรุงลานปะติมากรรม ขอบน้ำพุ ขอบแปลงดอกไม้ และผิวที่นั่ง								
	- งานพื้นลานหน้าหอปูมละกอนทำผิวพื้นพิมพ์ลาย (ความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	1,262.000	ตร.ม.	427.98	540,110.76	0.00	0.00	540,110.76	
	- งานกรุผิวด้านบนแปลงดอกไม้, ผิวด้านบนและผิวด้านข้างบ่อน้ำพุและผิวด้านบนที่นั่งคอนกรีตด้วยหินแกรนิต สีเทา หนา 20 มม.	82.000	ตร.ม.	1,364.70	111,905.40	302.00	24,764.00	136,669.40	
	- งานกรุผิวทางเดินรอบสวนด้วยกระเบื้อง (สีธรรมดา) ชนิดกันลื่น ขนาด 30x30 ซม	555.000	ตร.ม.	294.01	163,175.55	158.00	87,690.00	250,865.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสีผนังคอนกรีตแปลงดอกไม้และที่นั่งด้วยสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคลิลิค	154.000	ตร.ม.	71.47	11,006.38	34.00	5,236.00	16,242.38	
	งานสะพานข้ามบ่อน้ำพุ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- WF 148x100x6x9 มม. (นน. 21.1กก./ม.)	379.800	กก.	47.23	17,937.95	0.00	0.00	17,937.95	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (นน. 5.14กก./ม.)	145.860	กก.	34.23	4,992.78	0.00	0.00	4,992.79	
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (นน. 3.81กก./ม.)	52.700	กก.	32.50	1,712.75	0.00	0.00	1,712.75	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (นน. 3.34กก./ม.)	18.700	กก.	30.21	564.92	0.00	0.00	564.93	
	- ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็กสะพาน	597.060	กก.	0.00	0.00	10.00	5,970.60	5,970.60	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 200x200x9 มม. (นน. 2.88กก./แผ่น)	6.000	แผ่น	148.59	891.54	0.00	0.00	891.54	
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ตกแต่งพื้น หน้า 15 ซม. หนา 2.5 ซม. ยาว 3 ม.	318.000	ม.	56.69	18,027.42	0.00	0.00	18,027.42	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ตกแต่งพื้น	106.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,420.00	7,420.00	
	- งานทำผิวขัดมันฐานประติมากรรมเดิม (หนา 4 ซม.)	16.600	ตร.ม.	73.45	1,219.27	40.00	664.00	1,883.27	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็กโครงสร้างสะพาน (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	71.610	ตร.ม.	90.25	6,462.80	35.00	2,506.35	8,969.15	
	- งานทาสีไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ (ทาเฉพาะด้านบนและข้างพื้น ไม่รวมใต้พื้น สะพาน)	47.170	ตร.ม.	354.52	16,722.70	34.00	1,603.78	18,326.49	
	งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้า-ออก, ป้ายพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และรั้วด้านหน้าเทศบาลฯ								
	- งานกรุผิวป้ายทางเข้า-ออก ป้ายพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนด้วยหินแกรนิต สีเทา หนา 20 มม.	37.000	ตร.ม.	1,364.70	50,493.90	302.00	11,174.00	61,667.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานกรุผิวป้ายทางเข้า-ออก ป้ายพิพิธภัณฑ์หอปูนละกอนด้วยหินแกรนิต สีขาว หนา 20 มม.	60.000	ตร.ม.	1,364.70	81,882.00	302.00	18,120.00	100,002.00	
	- งานฉาบผนังเสารั้วด้านหน้าเทศบาลนครลำปาง	18.000	ตร.ม.	75.26	1,354.68	95.00	1,710.00	3,064.68	
	- งานทาสีน้ำอะคลิลิคผนังเสารั้วด้านหน้าเทศบาลนครลำปาง	18.000	ตร.ม.	150.66	2,711.88	34.00	612.00	3,323.88	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็กประตูทางเข้า-ออกและรั้วเหล็กด้านหน้าเทศบาล ด้วยสีกันสนิม 2 เที่ยว และสีน้ำมัน 2 เที่ยว	48.000	ตร.ม.	90.25	4,332.00	35.00	1,680.00	6,012.00	
	งานภูมิทัศน์หน้าอาคารหอปูนละกอน								
	- ต้นพุดเวียดนาม สูง 0.60 เมตร	380.000	ถุง	45.00	17,100.00	14.00	5,320.00	22,420.00	
	- ต้นต้อยติ่งฝรั่ง สูง 0.40 เมตร	995.000	ถุง	25.00	24,875.00	8.00	7,960.00	32,835.00	
	- ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 เมตร	1,625.000	ถุง	15.00	24,375.00	5.00	8,125.00	32,500.00	

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:06:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดินดำสำหรับปลูกไม้คลุมดิน (ความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.)	13.300	ลบ.ม.	375.00	4,987.50	112.00	1,489.60	6,477.10	
	รวมค่าส่วนที่ 2 งานลานปะติมากรรมหน้าอาคารหอปูมละกอน	-	-	341,761.40	1,442,072.18	2,400.00	290,445.33	1,732,517.54	
3	**ส่วนที่ 3 งานหอนาฬิกา**								
	งานไม้คลุมดิน								
	- ต้นพวงแสด สูง 0.50 เมตร	603.000	ถุง	150.00	90,450.00	45.00	27,135.00	117,585.00	
	- ดินดำสำหรับปลูกไม้คลุมดิน (ความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.)	2.510	ลบ.ม.	375.00	941.25	112.00	281.12	1,222.37	
	งานไฟฟ้าตกแต่ง								
	โคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จับยึดโคม	8.000	ชุด	2,336.44	18,691.52	0.00	0.00	18,691.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RGB LED WALL FLOOD LIGHT 72W	1.000	ชุด	2,794.39	2,794.39	0.00	0.00	2,794.39	
	งานเดินสายเมนไฟ								
	- ท่อเหล็ก EMT ขนาด 3/4"	17.000	เส้น	177.57	3,018.69	0.00	0.00	3,018.69	
	- ข้อต่อตรง EMT ขนาด 3/4"	17.000	ชิ้น	14.01	238.17	0.00	0.00	238.17	
	- คอนเน็คเตอร์เหล็กกันน้ำ ขนาด 3/4"	20.000	ชิ้น	20.56	411.20	0.00	0.00	411.20	
	- คอนเน็คเตอร์ท่อออ่อนกันน้ำ งอ 45 องศา ขนาด 3/4"	1.000	ตัว	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06	
	- แคล้มจับท่อ EMT แบบ 2 ขา ขนาด 3/4"	70.000	ตัว	4.67	326.90	0.00	0.00	326.90	
	- Pull Box ขนาด 100x100x100 มม.	5.000	กล่อง	1,121.49	5,607.45	0.00	0.00	5,607.45	
	- สายไฟ VCT 4x2.5 sq.m.	1.000	ม้วน	4,943.92	4,943.92	0.00	0.00	4,943.92	
	- ท่อออ่อนเหล็กกันน้ำ ขนาด 3/4"	5.000	เมตร	79.43	397.15	0.00	0.00	397.15	
	งานประกอบและติดตั้งควบคุม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ขนาด 30x45x17 ซม.	1.000	ใบ	925.23	925.23	0.00	0.00	925.23	
	- แม็กเนติก ขนาด 35 แอมป์	1.000	ชุด	1,355.14	1,355.14	0.00	0.00	1,355.14	
	- โฟโต้สวิตซ์แสงแดด ขนาด 3 แอมป์	1.000	ชุด	420.56	420.56	0.00	0.00	420.56	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟตก-ไฟเกิน 40A 22V	1.000	ชุด	1,018.69	1,018.69	0.00	0.00	1,018.69	
	- เซฟตี้ เบรกเกอร์ ขนาด 2P 40 แอมป์	1.000	ชุด	700.93	700.93	0.00	0.00	700.93	
	- ค่าแรงงานเดินสายเมนไฟฟ้า, ติดตั้งตู้ควบคุระบบไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	1.000	งาน	0.00	0.00	9,345.79	9,345.79	9,345.79	
	รวมค่าส่วนที่ 3 งานหอนาฬิกา	-	-	16,737.09	132,540.25	9,502.79	36,761.91	169,302.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**5,397,866.62**	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆจำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถยกและรถแบคโฮ (เครื่องจักร)	3.000	วัน	28,890.00	ในระยะเวลา 1 วัน รถยกและรถแบคโฮ (เครื่องจักร) ตัดแต่งต้นไม้ได้ 10 ต้น ราคา 9,000 บาทต่อวัน เป็นราคารวมค่าแรงงานคนขับรถ แรงงานตัดแต่งและค่าน้ำมันรถ)
2	รถเครนใหญ่	3.000	วัน	32,100.00	รถเครนใหญ่ใช้ในการย้ายต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ใน 1 วัน ย้ายได้ประมาณ 5 ต้น วันละ 10,000 บาท เป็นค่าแรงงานรวมงานขุดล้อม
3	รถเครนเล็ก	3.000	วัน	25,680.00	รถเครนเล็กใช้ในการช่วยย้ายต้นไม้ ประคองต้นไม้ร่วมกับรถเครนใหญ่ ใน 1 วัน ได้ประมาณ 5 ต้นต่อวัน วันละ 8,000 บาท เป็นค่าแรงงานรวมงานขุดล้อม

อินทมาต อินทชัยศรี

22 พฤษภาคม 2566 09:07:21

	รวมเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	86,670.00	